

PRZEBUDOWA UL.GEN.J.HALLERA WE WROCŁAWIU W CELU WYZNACZENIA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU OD UL.GRABISZY SKIEJ DO UL.ODKRYWCÓW

ZIELE

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn.	Ilo	Cena jedn.	Warto
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.02.01	Usunięcie krzewów wraz z wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	45,00		-
2	01.02.01	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.	27,00		-
3	09.01.01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (24 mb - wykopót z berberysu + 1 szt młodej sadzonki wierka)	szt.	240,00		-
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						-
2		NASADZENIA				
4	09.01.01	Sadzenie krzewów wykopótowych z zapraw rowów całkowit , w rowach o szeroko do 45 cm w gruntach kat. III - przesadzenie istniejących roślin	szt.	240,00		-
5	09.01.01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zapraw dojów całkowit , na terenie piaskim w gruntach kat. I- II, szeroko i głąboko dojów 0,5 m - forsycje	szt.	40,00		-
6	09.01.01	Mulczowanie kor sosnow - grubo mulczu 8 cm	m2	50,00		-
Razem dział NASADZENIA						-
3		PIEL GNACJA ZIELENI				
7	09.01.01	Piel gnacja roślin w trzyletnim okresie gwarancji	szt.	280,00		-
Razem dział PIEL GNACJA ZIELENI						-
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						-