

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor: : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Adres inwestora: : Wrocław, ul. Długa 49

Data opracowania: : 05.05.2022

Stawka roboczogodziny : 27.89 zł
Poziom cen : 1 kw 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80.00 % R+S
Zysk [Z]	20.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 213 804.86 zł

Słownie: dwieście trzynaście tysięcy osiemset cztery i 86/100 zł

Wykonawca:

Inwestor:

Data opracowania
05.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty budowlane podstawowe					
1 d.1	Rozbiórka posadzki z płyt kamiennych i prefabrykowanych o gr. 2 cm na zaprawie cementowej wraz z załadunkiem i wywozem na magazyn ZDIUM	m ²	14.000	94.01	1 316.14
2 d.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	14.000	29.52	413.28
3 d.1	Załadunek, wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania odpadów	m ³	1.530	235.55	360.39
4 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2	m ²	14.000	94.27	1 319.78
5 d.1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wykonanie fasety o promieniu 4 cm	m	6.900	24.46	168.77
6 d.1	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²	14.000	6.10	85.40
7 d.1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; gr. warstwy 2,5 mm Krotność = 1.25	m ²	14.000	179.07	2 506.98
8 d.1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - dodatkowa warstwa	m ²	14.000	42.86	600.04
9 d.1	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów wielobocznych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - roboty renowacyjne - materiał ujęty w poz. 12	m ²	14.000	328.99	4 605.86
10 d.1	Rozebranie okładziny z elementów kamiennych stopni schodowych o szer. do 50 cm	m	44.330	109.01	4 832.41
11 d.1	Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m ² - skały osadowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem - materiał ujęty w poz. 12	m	44.330	265.15	11 754.10
12 d.1	Dostawa 3 szt stopni na wymianę oraz płyt dennych z marmuru UNTERSBERG (wraz z rysunkami szczegółowymi do zamówienia elementów)	kpl	1.000	100 000.00	100 000.00
13 d.1	Dodatek za naroża i skosy - cięcie mechaniczne (cięcie fug)	m	7.120	22.01	156.71
14 d.1	Wypełnienie spoin poziomych elastyczną dwuskładnikową żywicą epoksydowo-poliuretanową wym. 10x10 mm	m	7.120	31.39	223.50
15 d.1	Wykonanie i montaż przelewu z kamienia	kpl	1.000	1 899.24	1 899.24
16 d.1	Montaż nowego spustu z fontanny	kpl	1.000	1 500.00	1 500.00
17 d.1	Montaż dyszy dopełniania wody	kpl	1.000	900.00	900.00
Razem dział: Roboty budowlane podstawowe					132 642.60
2 Płyta fundamentowa odtwarzana					
18 d.2	Rozbiórka fundamentów betonowych	m ³	4.920	1 084.36	5 335.05
19 d.2	Załadunek, wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania odpadów	m ³	4.920	225.55	1 109.71
20 d.2	Wylanie płyty fundamentowej z betonu C25/30 W8, wodoszczelnej, żelbetowej	m ³	4.920	528.68	2 601.11
Razem dział: Płyta fundamentowa odtwarzana					9 045.87
3 Branża elektryczna					
21 d.3	Demontaż oprav	kpl.	6.000	22.77	136.62
22 d.3	Montaż oprav, wykonanie nowego okalowania, szafka zasilająca w komorze	kpl.	1.000	10 000.00	10 000.00
23 d.3	Dostawa oprav	kpl.	4.000	5 500.00	22 000.00
Razem dział: Branża elektryczna					32 136.62
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					173 825.09
Podatek VAT					39 979.77
Ogółem wartość kosztorysowa robót					213 804.86

Słownie: dwieście trzynaście tysięcy osiemset cztery i 86/100 zł