

**PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)**

**Zadanie nr 1: Wyznaczenia płatnych miejsc postojowych przy ul. Kniaziewiczza i ul. Hercena we Wrocławiu**

Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
1.	Likwidacja istniejących tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko z kosztami utylizacji	szt	5,00		
2.	Demontaż i ponowny montaż tablic lub znaków drogowych	szt	17,00		
3.	Montaż tablic znaków drogowych typu A	szt	1,00		
4.	Montaż tablic znaków drogowych typu B	szt	1,00		
5.	Montaż tablic znaków drogowych typu D	szt	20,00		
6.	Montaż tablic znaków drogowych typu T	szt	15,00		
7.	Likwidacja istniejących słupków znaków drogowych wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko z kosztami utylizacji	szt	6,00		
8.	Montaż słupków do znaków drogowych	szt	22,00		
9.	Montaż przedłużki do znaków drogowych	szt	2,00		
<b>2</b>	<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>				
10.	Montaż słupka przeszkodowego U-5a	szt	22,00		
11.	Montaż prebabrykowanych elementów azylu drogowego	m2	50,00		
12.	Montaż słupka blokującego typu CITY elastycznego	szt	80,00		
13.	Montaż separatora U-24 typu leitboy	szt	31,00		
14.	Montaż gniazda pod słupki do znaków	szt	15,00		
15.	Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych w nowej lokalizacji	szt	4,00		
<b>3</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>				
16.	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - kolor biały	m2	404,40		
<b>4</b>	<b>Roboty drogowe</b>				
17.	Rozebranie nawierzchni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	47,00		
18.	Rozebranie nawierzchni z kk 9/11 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	29,00		
19.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50/50 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	33,00		
20.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm (gruz 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	4,00		
21.	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (odzysk 100%) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	8,00		
22.	Rozebranie krawężnika kamiennego 20/35 (odzysk 100%) wraz z rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	30,00		
23.	Wykonanie wykopu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat IV. Załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	33,00		
24.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	187,00		
25.	Ustawienie krawężników kamiennych 20/35 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem -materiał Zamawiającego	m	30,00		
26.	Ułożenie nawierzchni z kk 9/11 na pods. cem-piask spoiny cem- piask. - materiał Zamawiającego	m2	95,00		
27.	Ułożenie nawierzchni z kk 18/20 na pods. cem-piask spoiny cem- piask. - materiał Zamawiającego	m2	47,00		
28.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - na pods. z krusz.kamiennego 0/5 , spoiny zamulone miałem 0/2- materiał Wykonawcy	m2	4,00		
29.	Ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych na pods. cem-piask spoiny cem-piask. - materiał Zamawiającego	m2	8,00		

30.	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50/50 na pods. cem- piask sp. zalane zaprawa cem- piask. materiał Wykonawcy	m2	33,00		
31.	Regulacja skrzynki zaworu wod-kan	szt.	1,00		
32.	Regulacja wysokościowa studni telef.-kom. wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt.	1,00		
<b>33.</b>	<b>Razem wartość robót bez podatku VAT</b>				<b>-</b>
<b>34.</b>	<b>Kwota warunkowa 10% (od poz. 33)</b>				<b>-</b>
<b>35.</b>	<b>Cena ofertowa netto ( poz. 33+34 )</b>				<b>-</b>
<b>36.</b>	<b>Podatek VAT 23% (od poz. 35)</b>				<b>-</b>
<b>37.</b>	<b>Cena ofertowa brutto (poz. 33+34)</b>				<b>-</b>

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)