

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Przebudowa ul. Wejherowskiej we Wrocławiu w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem

OŚWIETLENIE

LP	STWIORB	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
1	D-10.07.01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV wraz z załadunkiem , transportem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu 1,05 m3)	m	8,00		-
2	D-10.01.01	Przewierthy dla rury 110 mm	m	8,00		-
3	D-10.07.01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (podsypka)10cm	m	8,00		-
4	D-10.01.01	Ułożenie rur osłonowych z SRS o śr.do 110 mm	m	8,00		-
5	D-10.07.01	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym zasypanie kanalizacji kablowej 10 cm ponad rurę osłonową dn 110mm	m3	0,56		-
6	D-10.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- zapas przy słupach NA2XY-J 4X35	m	3,00		-
7	D-10.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XY-J 4X35	m	16,00		-
8	D-10.07.01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II	m	16,00		-
9	D-10.07.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 2,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	1,00		-
10	D-10.07.01	Zасыpywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	8,00		-
11	D-10.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL 50G wraz z zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m (z fundamentem), oznakowaniem słupa wraz z montażem tabliczki słupowej typu WINEL lub równoważnej	szt.	1,00		-
12	D-10.07.01	Montaż wysięgników na słupie	szt.	1,00		-
13	D-10.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku TECEO S LED	szt.	1,00		-
14	D-10.07.01	Montaż rur osłonowych na słupie - rura PCV	m	5,00		-
15	D-10.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie TECEO S LED	szt.	1,00		-
16	D-10.07.01	Wciąganie kabla YDY 3x2,5 mm2 do pionów rurowych	m	10,00		-
17	D-10.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00		-
18	D-10.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	8,00		-
19	D-10.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	4,00		-
20	D-10.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	12,00		-
21	D-10.07.01	Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową	kpl	1,00		-
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						-

