

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Przebudowa ul. Wejherowskiej we Wrocławiu w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem.

DROGI, ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

LP	STWIORB	OPIS ROBÓT	J.M.	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	m	16,00		-
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z ławą betonową	m	16,00		-
3	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ławą betonową	m	12,00		-
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej- rozbiórka ścieku 1 rzędowego(2 m2 do ponownego wbudowania)	m2	5,20		-
5	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm wraz z cięciem nawierzchni	m2	28,76		-
6	D-01.02.04	Załadowanie i wywóz na składowisko Wykonawcy gruzu betonowego i kruszywa z rozbiórki wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	3,45		-
7	D-01.02.04	Załadowanie i wywiezienie na składowisko Wykonawcy frezu wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	1,15		-
8	D-01.02.04	Załadowanie i wywóz nadmiaru kostki kamiennej na magazyn depozytowy ZDIUM	m3	0,64		-
9	D-01.02.04	Zdejmovanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (B35)	szt.	1,00		-
10	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1,00		-
11	D-01.02.04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na magazyn depozytowy ZDIUM	t	0,03		-
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						-
2		ROBOTY ZIEMNE				
12	D-02.00.00	Roboty ziemne - wykop wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	14,85		-
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						-
3		PODBUDOWY				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	41,22		-
14	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5,60		-
15	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	28,00		-
16	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	33,60		-
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	28,00		-
RAZEM PODBUDOWY						-
4		NAWIERZCHNIE				
18	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	53,20		-
19	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	53,20		-
20	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	61,00		-
21	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	89,00		-

22	D-05.01.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka typu STOP żółta	m2	5,60		-
RAZEM NAWIERZCHNIE						-
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
23	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00		-
24	D-07.02.01	Słupki typu CITY	szt.	26,00		-
25	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak A11a;A-16;	szt.	4,00		-
26	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak B-36	szt.	1,00		-
27	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-1	szt.	2,00		-
28	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-6	szt.	2,00		-
29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - białe	m2	19,88		-
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						-
6	ELEMENTY ULIC					
30	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	m	14,00		-
31	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	m	19,00		-
32	D-08.05.06a	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 rząd- kostka z rozbiórki na ławie betonowej C12/15	m	10,00		-
RAZEM ELEMENTY ULIC						-
7	INNE					
33	D-01.03.08	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm kable energetyczne eNA	m	11,00		-
34	D-01.03.08	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 160 mm kable energetyczne sN	m	5,00		-
RAZEM INNE						-
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						-

