

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

**w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na
montaż progów zwalniających na osiedlu Kowale we
Wrocławiu**

(pieczęć Wykonawcy/
Wykonawców)

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość Netto Kol. 4x5
1	2	3	4	5	6
ul. Bociania					
1.	Montaż progów zwalniających z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym. 4 x 3m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	3,00		
2.	Montaż słupka typu City (słupek elastyczny SP/IS-I05 wg katalogu mebli miejskich), w kolorze czarnym, wytwarzany z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu, oklejony paskiem folii odblaskowej koloru żółtego (szer. 6cm).	szt.	6,00		
3.	Razem ul. Bociania				
Ul. Ełcka					
4.	Montaż progów zwalniających z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym. 4 x 2m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	6,00		
5.	Montaż słupka typu City (słupek elastyczny SP/IS-I05 wg katalogu mebli miejskich), w kolorze czarnym, wytwarzany z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu, oklejony paskiem folii odblaskowej koloru żółtego (szer. 6cm).	szt.	1,00		
6.	Razem ul. Ełcka				

ul. Niborska, ul. Gołdapska, ul. Szczycieńska					
7.	Montaż progu zwalniającego z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym. 4 x 5m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	4,00		
8.	Montaż progu zwalniającego z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym. 4 x 3m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	1,00		
9.	Montaż słupka typu City (słupek elastyczny SP/IS-I05 wg katalogu mebli miejskich), w kolorze czarnym, wytwarzany z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu, oklejony paskiem folii odblaskowej koloru żółtego (szer. 6cm).	szt.	2,00		
10. Razem ul. Niborska, ul. Gołdapska, ul. Szczycieńska					
ul. Węgorborska, ul. Tczewska					
11.	Montaż progu zwalniającego z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym 4 x 5m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	3,00		
12.	Montaż progu zwalniającego z gumowych segmentów prefabrykowanych (wym 4 x 4m), wraz z przygotowaniem nawierzchni pod próg zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	1,00		
13. Razem ul. Węgorborska, ul. Tczewska					
14. Razem wartość robót (suma poz. 3 + 6 +10 +13)					
15. Kwota warunkowa 5% (od poz. 14)					
16. Cena ofertowa netto (poz. 14+15)					
17. Podatek VAT 23% (od poz. 16)					
18. Cena ofertowa brutto (poz. 16+17)					

..... dnia roku

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)