

## TABELA OFERTOWA

### Remont pobocza Kolumba - Swojczycka we Wrocławiu

Lp.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni gr.43 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy, kosztem zagospodarowania odpadów, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	90,00		
2	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	90,00		
3	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm stabilizowanej mechanicznie	m2	90,00		
4	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm szarej na podsypce z mialu kamiennego gr.5 cm	m2	90,00		
5	Rozebranie obrzeża trawnikowego na ławie z betonu wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania odpadów	mb	2,00		
6	Ustawienie obrzeża trawnikowego na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ławy	mb	50,00		
7	Przełożenie chodnika z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce z mialu kamiennego	m2	15,00		
8	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z betonu wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania odpadów	mb	16,00		
9	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ławy	mb	16,00		
10	Demontaż oznakowania pionowego i ponowny montaż po zakończeniu robót	szt	1,00		
<b>Wartość robót (poz.1 ÷ 10)</b>					
<b>Kwota warunkowa (10% od wartości robót)</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Wartość robót brutto:</b>					