
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ul. Kamieńskiego na odcinku od Poświeckiej do Polanowickiej we Wrocławiu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Kamieńskiego we Wrocławiu
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ADRES INWESTORA : ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Maciej Podgórnjak (TELETECHNIKA)
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45200000-9	MKT	1	7

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MKT			
1	ST-06.00	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji wraz z wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi. <na podstawie Tabela 1: Zestawienie długości odcinków ciągów rur>13,5	m m	13,50	
				RAZEM	13,50
2	ST-06.00	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji wraz z wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi. <na podstawie Tabela 1: Zestawienie długości odcinków ciągów rur>231	m m	231,00	
				RAZEM	231,00
3	ST-06.00	Wykonanie przepustów w gruncie kat. III-IV, pod drogami i torami, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm <na podstawie Tabela 1: Zestawienie długości odcinków ciągów rur>22+11 A (obliczenia pomocnicze) 2<R>*poz.A	m m m m	33,00 ===== 33,00 66,00	
				RAZEM	66,00
4	ST-06.00	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III wraz z wywozem urobku oraz elementów zdemontowanych, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi. <na podstawie Tabela 2: Zbiorcze zestawienie liczby i typów studni kablowych>6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5	ST-06.00	Budowa studni kablowych SKO2-g prefabrykowanych, grunt kategorii III wraz z wywozem urobku oraz elementów zdemontowanych, kosztami składowania i pracami towarzyszącymi. <na podstawie Tabela 2: Zbiorcze zestawienie liczby i typów studni kablowych>2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	ST-06.00	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych. Pokrywa zabezpieczająca do studni z kłódką systemową. poz.4+poz.5	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
7	ST-06.00	Zaślepienie ciągu kanalizacji kablowej śr.110mm. 5	kpl. kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00