

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ul. Kamińskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do Polanowickiej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, Dz.18/3 AM9 obręb Polanowice, 37 AM(obręb Poświętne m. Wrocław
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ADRES INWESTORA : 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant Irena Pilarska
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-16

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe
1	2	3
	Kosztorys	
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docelowa organizacja ruchu			
1	ST-02.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynk. o śr.60-70 mm 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
2	ST-02.02	Przeniesienie znaków D-6 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3	ST-02.02	Znaki drogowe informacyjne typu D-6 - "przejście dla pieszych" 1+1+1+1	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4	ST-02.02	Znaki drogowe zakazu typu B-5 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	ST-02.02	Słupek przeszkodowy U-5b zespolony ze znakiem drogowym nakazu typu C-9 + elementy azylu 1+1	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	ST-02.02	Tymczasowa tabliczka T-0 o treści "Nie dotyczy pojazdów obsługujących budowę" 1+1	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	ST-02.02	Przeniesienie tabliczki uzupełniającej T-0 (przy znaku B-5) 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8	ST-02.02	Słupek przeszkodowy stalowy typu CITY SP/IS-105 kolor RAL 7016 15	szt. szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
9	ST-02.01	Malowanie linii przerywanych na jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - P-1e (linia pojedyncza przerywana s=0,12) 23+5+3+5+33	m m	69,00	
				RAZEM	69,00
10	ST-02.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych ciągłych farbą do oznakowania grubowarstwowego - P-4 (linia podwójna ciągła s=0,24) 20+10+5+10+20+20+6	m m	91,00	
				RAZEM	91,00
11	ST-02.01	Malowanie linii ostrzegawczych przerywanych na jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - P-6 (linia ostrzegawcza s=0,08) 126	m m	126,00	
				RAZEM	126,00
12	ST-02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego odblaszkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie (P-7a - linia krawędziowa przerywana - wyznacza krawędź jezdni s=0,12) 13+16+8+12	m m	49,00	
				RAZEM	49,00
13	ST-02.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą do oznakowania grubowarstwowego- P-10 (przejście dla pieszych s=0,5) 12+6+8+6	m m	32,00	
				RAZEM	32,00
14	ST-02.01	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów s=0,24) 12+6+12	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
15	ST-02.01	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów s=0,38) 4+3+3+3+3+3+3	m m	22,00	
				RAZEM	22,00
16	ST-02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - (P-21a powierzchnia wyłączona z ruchu) 11+8	m ² m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
17	ST-02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą do oznakowania grubowarstwowego - linie segregacyjne i krawędziowe malowane ręcznie (P-3b - linia krawędziowa ciągła i przerywana - linia jednostronnie przekraczalna s=0,15) 5+5	m m	10,00	
				RAZEM	10,00