

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	<b>Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław</b>
<b>PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław</b>
<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na 9 – ciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej</b>
<b>TEMAT OPRACOWANIA</b>	<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>
<b>LOKALIZACJA</b>	<b>Miasto Wrocław</b>
<b>KODY CPV</b>	<b>50511100-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych 50532000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45317300-3 Instalowanie elektrycznych zespołów pompowych 45262510-9 Roboty kamieniarskie</b>

## **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są prace przygotowawcze i eksploatacyjne na nw. dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania.

- Zadanie 1. Fontanna na pl. Jana Pawła II**
- Zadanie 2. Fontanna na pl. Uniwersyteckim**
- Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym**
- Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim**
- Zadanie 5. Fontanna na pl. Orłąt Lwowskich**
- Zadanie 6. Fontanna przy kościele Św. Marii Magdaleny**
- Zadanie 7. Fontanna na Wybrzeżu Wyspiańskiego**
- Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej**
- Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola**
- Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej**

## **2. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

- Zadanie 1.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części I),
- Zadanie 2.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części II),
- Zadanie 3.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na pl. Solnym** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części III),
- Zadanie 4.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na pl. Gołębim** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części IV),
- Zadanie 5.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na pl. Orłąt Lwowskich** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części V),
- Zadanie 6.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części VI),
- Zadanie 7.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części VII),
- Zadanie 8.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na ul. Oławskiej** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części VIII),
- Zadanie 9.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą oraz eksploatacja zimowa na **fontannie na Rynku Psiego Pola** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części IX),

**Zadanie 10.** Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej, eksploatacja letnia, prace zabezpieczające przed zimą **na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej** (wg zasad i technologii zawartych w Załączniku nr 1 Części X).

### **3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Prace będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Zasady i technologia wykonywania prac przygotowawczych i eksploatacyjnych na fontannach oraz na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej.

### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

#### **Dla zadań 1÷9:**

- od 16.11.2017 r. do 15.11.2018 r., w tym:

- |   |               |   |                      |
|---|---------------|---|----------------------|
| - eksploatacja zimowa:                          | 16.11.2017 r. | - | 15.03.2018 r.        |
| - prace przygotowawcze do eksploatacji letniej: | 16.03.2018 r. | - | 31.03.2018 r.        |
| - uruchomienie fontann:                         |               |   | <b>01.04.2018 r.</b> |
| - eksploatacja letnia:                          | 01.04.2018 r. | - | 31.10.2018 r.        |
| - przygotowanie do zimy:                        | 01.11.2018 r. | - | 15.11.2018 r.        |

#### **Dla zadania 10:**

- od 16.03.2018 r. do 15.11.2018 r., w tym:

- |   |               |   |                      |
|---|---------------|---|----------------------|
| - prace przygotowawcze do eksploatacji letniej: | 16.03.2018 r. | - | 31.03.2018 r.        |
| - uruchomienie                                  |               |   | <b>01.04.2018 r.</b> |
| - eksploatacja letnia:                          | 01.04.2018 r. | - | 31.10.2018 r.        |
| - przygotowanie do zimy:                        | 01.11.2018 r. | - | 15.11.2018 r.        |

### **5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania niezbędnych informacji pozwalających uwzględnić w wycenie robót ewentualne uwarunkowania oraz wszystkie utrudnienia eksploatacyjne.
- 2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej oraz z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy,
- 3) koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na obiekcie podczas realizacji przedmiotu umowy,
- 4) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- 5) prowadzenia dziennika eksploatacji i zamieszczania w nim codziennych zapisów o wykonywanych czynnościach eksploatacyjnych, awariach, stanu technicznego fontanny, stanów wodomierzy; Wpisy do dziennika muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego,
- 6) zgłaszania w trybie natychmiastowym (w formie ustnej i pisemnej (fax)) Zamawiającemu wszelkich typu awarii oraz nadmiernego zużycia wody,
- 7) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu wszystkich Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr II do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji tego wykazu.
- 8) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy;

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót,  
9)zapewnienia ciągłego kontaktu (przez całą dobę) z Zamawiającym poprzez fax ..... i pocztę elektroniczną..... i telefon.....

10)przekazać do magazynu ZDiUM niesprawne urządzenia zdemontowane w trakcie usuwania awarii fontanny,

11)wykonywania pod ścisłym nadzorem konserwatorskim robót określonych w załączniku nr 1 cz. I -II, będącym załącznikiem do SIWZ<sup>1</sup>(dla Zad. nr 1 i nr 2).

5.2.Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1923).

5.3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

## **6. WYMOGI MATERIAŁOWE**

6.1.Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót.

6.2.Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

6.3.Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2013, poz.1409)

6.4.Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.

6.5.Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

6.6.Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały tym przepisom to koszty badań poniesie Zamawiający.

6.7.W sytuacji, o której mowa w ust. 6 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt.

6.8.Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów.

6.9.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon).

6.10.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).

## **7. ZAŁĄCZNIKI:**

1. Zestawienie Kosztów Zadania
2. Zasady i technologia wykonywania prac przygotowawczych i eksploatacyjnych na fontannach oraz na ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

Opracował: Tadeusz Pilik