

Zestawienie robót niezbędnych do wymiany uszkodzonych tafli szklanych na fontannie na pl. Gołębim

1. Przygotowanie terenu , ustawienie ogrodzenia zabezpieczenie prac,
2. Demontaż bloków kamiennych oraz dysz z podejściami wraz z zabezpieczeniem,
3. Wycięcie elementów płyt kamiennych domykających dysze,
4. Precyzyjne odkucie betonu osłaniającą instalację światłowodową i hydrauliczną,
5. Demontaż uchwytów montażowych kotwy mocującej,
6. Montaż uchwytów pneumatycznych do poszczególnych tafli płyty szklanej,
7. Rozbiórka zespolonego bloku szklanego o łącznej grubości około 4 cm, wysokości 2-3,5 m i szerokości 1,20 m
8. Praca dźwigu 6T w celu uniesienia tafli szklanej i przeniesienia na środek transportu do wywieżenia,
9. Przygotowanie tafli szklanych m in: wykonanie szablonu, wycięcie tafli szklanych , sklejenie próżniowe tafli,
10. Przygotowanie kotwy montażowej,
11. Montaż gum w kotwie,
12. Montaż tafli i kotwy montażowej,
13. Betonowanie kotwy z taflą oraz instalacji hydraulicznej,
14. Wykonanie uszczelnień,
15. Montaż granitowych płyt posadzki,
16. Dostawienie kamieni osłaniających,
17. Wywieżenie gruzu szklanego i betonowego i jego utylizacja,
18. Prace porządkowe po zakończeniu robót.