

**TABELA OFERTOWA - WYKONANIE AZYLU DLA PIESZYCH
W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA - 9-TEGO MAJA WE WROCŁAWIU**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	68,00		
2 d.1.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z kosztem zagospodarowania frezu	m2	34,00		
3 d.1.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z kosztem zagospodarowania frezu	m2	17,00		
4 d.1.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z kosztem zagospodarowania frezu	m2	17,00		
5 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	84,00		
6 d.1.1	D-01.02.04	Wywóz materiału pełnowartościowego na magazyn inwestora	m3	1,44		
7 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00		
8 d.1.1	D-01.02.04	Oczyszczenie krawężników kamiennych	m	40,00		
9 d.1.1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka ścieku	m2	6,80		
10 d.1.1	D-01.02.04	Oczyszczenie kostki kamiennej 18/20	m2	6,80		
11 d.1.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	3,40		
12 d.1.1	D-01.02.04	Wywóz gruzu betonowego i kamiennego na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	5,92		
13 d.1.1	D-04.01.01	Roboty ziemne/ rozbiórka podbudowy pod konstrukcję nowej nawierzchni (ziemia, kruszywo) wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji,	m3	23,48		
14 d.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	84,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
15 d.1.2	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C3/4 o wytrzymałości nie większej niż 6 MPa gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	18,00		
16 d.1.2	D-04.05.01	Warstwa stabilizacji z mieszanki związanej spoiwem C0,4/0,5 o wytrzymałości 1,5- 2, MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	68,80		
17 d.1.2	D-04.04.02	Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. od 20 m	m2	18,00		
18 d.1.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	68,80		

19 d.1.2	D-04.07.01	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 7 cm z przygotowaniem podłoża	m2	35,00	
20 d.1.2	D-04.07.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość 5 cm - formowanie progów wraz z przygotowaniem podłoża	m2	35,00	
21 d.1.2	D-05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem styków topliwą taśmą bitumiczną	m2	52,00	
22 d.1.2	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - KOSTKA Z ODZYSKU	m2	66,00	
23 d.1.2	D-08.02.01	Nawierzchnia z kostki typu STOP na podsypce cementowo piaskowej	m2	2,80	
Razem dział: ROBOTY NA WIERZCHNIOWE					
1.3	ELEMENTY BRZEGOWE				
24 d.1.3	D-08.05.03	Ściek z jednego rzędu kostki kamiennej na ławie betonowej C12/15 - kostka z odzysku	m	33,00	
25 d.1.3	D-08.01.02	Krawężnik kamienny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm; krawężnik z odzysku wraz z kosztem ewent. przycięcia krawężnika	m	39,00	
Razem dział: ELEMENTY BRZEGOWE					
Razem dział: ROBOTY DROGOWE					
2	OZNAKOWANIE POZIOME				
26 d.2	D-07.01.01	Usuwanie oznakowania poziomego metodą hydrodynamiczną wysokociśnieniową wraz z usunięciem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej	m2	33,12	
27 d.2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	41,83	
28 d.2	D-07.01.01	Montaż i zakup azyli z elementów prefabrykowanych	m2	10,00	
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME					
3	OZNAKOWANIE PIONOWE				
29 d.3	D-07.02.01	Montaż pylonu ostrzegawczego zespolonego (U-5b) ze znakiem C-9 podanego	szt	2,00	
30 d.3	D-07.02.01	Przetawienie pionowych znaków drogowych - słupki z rur stalowych wraz z oznakowaniem	kpl	3,00	
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE					
4	ELEMENTY BRD				
31 d.4	D-07.02.01	Przetawienie słupków ograniczających	szt	15,00	
Razem dział: ELEMENTY BRD					

Ogółem wartość robót netto	
Kwota warunkowa (10% od wartości robót)	
Podatek VAT	
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	