

Biuro Projektów „EP ROAD” Eliza Podkalicka

59-220 Legnica, ul. Okulickiego 15

INWESTOR	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA 49, 53-633 WROCŁAW
NAZWA ZADANIA	PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE WYKONANIA AZYLU DLA PIESZYCH W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA – 9-TEGO MAJA
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI	CPV
DROGI ORD	PROJEKT WYKONAWCZY	45230000-8

Zespół projektowy	Imię i Nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Eliza Podkalicka	drogowa 44/DOŚ/04		06.2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie azylu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i 9-tego Maja
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Mickiewicza
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Długa 49
BRANŻA : Drogowa, ORD

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eliza Podkalicka - projektant
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY DROGOWE	1	25
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	14
1.2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	15	23
1.3	ELEMENTY BRZEGOWE	24	25
2	OZNAKOWANIE POZIOME	26	28
3	OZNAKOWANIE PIONOWE	29	30
4	ELEMENTY BRD	31	31

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.2	D-04.05.01	Warstwa stabilizacji z mieszanki związanej spoiwem C0,4/0,5 o wytrzymałości 1,5- 2, MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 33.00*2.00 0.35*4.00*2	m ² m ² m ²	66.00 2.80	
				RAZEM	68.80
17 d.1.2	D-04.04.02	Podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. od 20 m 18.00	m ² m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
18 d.1.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 33.0*2.00 0.35*4.00*2	m ² m ² m ²	66.00 2.80	
				RAZEM	68.80
19 d.1.2	D-04.07.01	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 7 cm z przygotowaniem podłoża 18.00 34.00*0.50	m ² m ² m ²	18.00 17.00	
				RAZEM	35.00
20 d.1.2	D-04.07.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość 5 cm - formowanie progu wraz z przygotowaniem podłoża 18.00 34.00*0.50	m ² m ² m ²	18.00 17.00	
				RAZEM	35.00
21 d.1.2	D-05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem styków topliwą taśmą bitumiczną 18.00 34.00*1.00	m ² m ² m ²	18.00 34.00	
				RAZEM	52.00
22 d.1.2	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - KOSTKA Z ODZYSKU 33.00*2.00	m ² m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
23 d.1.2	D-08.02.01	Nawierzchnia z kostki typu STOP na podsypce cem. piaskowej 0.35*4.00*2	m ² m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
1.3		ELEMENTY BRZEGOWE			
24 d.1.3	D-08.05.03	Ściek z jednego rzędu kostki kamiennej na ławie betonowej C12/15 - kostka z odzysku 33.00	m m	33.00	
				RAZEM	33.00
25 d.1.3	D-08.01.02	Krawężnik kamienny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm; krawężnik z odzysku wraz z kosztem ewent. przycięcia krawężnika 33.00+6.00	m m	39.00	
				RAZEM	39.00
2		OZNAKOWANIE POZIOME			
26 d.2	D-07.01.01	Usuwanie oznakowania poziomego metodą hydrodynamiczną wysokociśnieniową wraz z usunięciem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznej <P-10>6.00*8.00*0.50 <P-14>2*4.00*0.375 <P-1e>19.00*0.12 <P-4>16.00*0.24	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	24.00 3.00 2.28 3.84	
				RAZEM	33.12
27 d.2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe <P-1e>9.00*0.12 <P-7b>(10.00+26.00)*0.24 <P-7a>20.00*0.12 <P-21>(6.00+12.00)*0.38 <P-10>4.00*6.00*0.50 <P-14>6.00*0.375 <P-17>1*4.54 <P-4>17.00*0.24	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.08 8.64 2.40 6.84 12.00 2.25 4.54 4.08	
				RAZEM	41.83
28 d.2	D-07.01.01	Montaż i zakup azyli z elementów prefabrykowanych 2*5.00	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
3		OZNAKOWANIE PIONOWE			
29 d.3	D-07.02.01	Montaż pylonu ostrzegawczego zespolonego (U-5b) ze znakiem C-9 podanego 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.3	D-07.02.01	Przestawienie pionowch znaków drogowych - słupki z rur stalowych wraz z oznakowaniem 3.00	kpl kpl	 3.00	
				RAZEM	3.00
4		ELEMENTY BRD			
31 d.4	D-07.02.01	Przestawienie słupków ograniczających 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00