Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Wrocław 07.09.2026 r.

RXWA.4210.56.2026

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł - „Budowa progów zwalniających na ul. Chopina oraz na ul. Mianowskiego we Wrocławiu”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w związku ze złożonymi pytaniami, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

1. Prosimy o informację, czy pod progami należy wymienić również podbudowę, czy tylko rozebrać nawierzchnię jezdni, umożliwiającą wykonanie progu, zgodnie z zapisem w OPZ?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przewiduje wykonanie podbudowy pod progi (wykopy/korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału, wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2.5MPa i grubości 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (z dowozem materiału)).

Należy zastosować progi sinusoidalne o rampie najazdowej typu B.

Pytanie 2

2. Prosimy o doprecyzowanie okresu gwarancji. W zapytaniu ofertowym jest tylko 36 m-cy, natomiast w OPZ 36 i 60 m-cy.

Odpowiedź na pytanie 2

Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania poziomego oraz 60-miesięcznej gwarancji w zakresie wykonawstwa progów betonowych, zgodnie z pktem 8.1.30 OPZ.

Z poważaniem:

Podpisany elektronicznie przez
Danuta Katarzyna Strojny
07.09.2026
16:19:20 +02'00'

Sprawę prowadzi: Beata Zdyb-Gawron, tel. 071 376 00 47, e-mail: beata.zdyb-gawron@zdium.wroc.pl