


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczyszczanie wpustów deszczowych wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem przykanalików oraz utrzymywanie w stałej sprawności wpustów deszczowych i przykanalików na terenie m. Wrocławia.

1. Oczyszczanie wpustów deszczowych wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem przykanalików na podstawie zleceń może odbywać się w trybie zwykłym, awaryjnym i ekspresowym. Oczyszczanie wpustów polega na całkowitym usunięciu z wpustu osadu „do dna”. Oczyszczanie i udrażnianie przykanalików polega na wprowadzeniu do przykanalika głowicy czyszczącej samochodu WUKO lub głowicy spirali mechanicznej i przeprowadzenie ich przez całą długość przykanalika oraz usunięcie osadu.
2. Utrzymywanie w stałej sprawności wpustów deszczowych i przykanalików polega na bieżącej kontroli drożności wpustów deszczowych i przykanalików w ulicach wykazanych w załącznikach 1 ÷ 5 i w razie potrzeby na ręcznym lub mechanicznym ich oczyszczeniu oraz na bieżącym opróżnianiu koszy zamontowanych we wpustach.
3. W ramach utrzymywania w stałej sprawności wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnego w ciągu okresu obowiązywania umowy oczyszczenia wszystkich wpustów i studni chłonnych „do dna” w ulicach ujętych w załącznikach 1 ÷ 5 (zgodnie z realizowanymi zadaniami) wg zatwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego harmonogramu . Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram czyszczeń w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Oczyszczone wpusty wg harmonogramu wykonawca zgłasza do odbioru w formie pisemnej wraz z raportem zawierającym wykaz wpustów od których przykanaliki wymagają remontu oraz są w złym stanie technicznym (wpusty pozapadane , popękane , zaklinowane ruszty itp.). Wykonawca rozlicza prace w cyklu miesięcznym. W przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie telefonicznej , faxem lub mailem o niedrożnych wpustach objętych stałym utrzymaniem Wykonawca ma obowiązek podjęcia próby udrożnienia wpustów w trybie natychmiastowym (czas wykonania do 4 godzin po otrzymaniu powiadomienia uwzględniając sobotę i niedzielę jako dni robocze). Koszt tych ewentualnych czyszczeń interwencyjnych należy uwzględnić w kalkulowanej cenie ryczałtowej.
4. W razie ogłoszenia prawdopodobieństwa wystąpienia deszczy nawaalnych Wykonawca ma obowiązek dokonać prewencyjnych czyszczeń wpustów i przykanalików w ramach stałego utrzymania w następujących - cych lokalizacjach :
 - a) pod wiaduktem na ul. Reymonta
 - b) pod wiaduktem na ul. Trzebnickiej
 - c) pod wiaduktem na ul. Legnickiej (na wysokości Magnolii)
 - d) pod wiaduktami na ul. Strzegomskiej
 - e) pod wiaduktem na ul. Grabiszyńskiej
 - f) pod wiaduktem na ul. Hallera
 - g) pod wiaduktami na ul. Borowskiej
 - h) pod wiaduktem na ul. Bardzkiej
 - i) pod wiaduktem na ul. PułaskiegoKoszt tych czyszczeń prewencyjnych należy uwzględnić w kalkulowanej cenie ryczałtowej.
5. W przypadku występowania wokół wpustu zastoin wody przed przystąpieniem do oczyszczania należy odpompować wodę z nawierzchni ulicy.
6. Wydobywany z wpustu i przykanalika osad należy bezpośrednio (bez odkładania na pobocze) załadować na pojazd przystosowany do wywozu osadu i odwieźć bezwzględnie w dniu oczyszczania.
7. Uporządkowanie terenu z resztek osadu winno odbywać się przez zamiatanie i mycie w tym samym dniu co czynność oczyszczania.
8. Wywóz osadów na składowisko odpadów komunalnych zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Przed przystąpieniem do czynności oczyszczania wpustów i przykanalików miejsce wykonywania prac zabezpieczyć przez ustawienie barier ochronnych i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z dn. 14.10.2003r. poz. 1729). Pracownicy firmy Wykonawczej powinni być wyposażeni w kamizelki pomarańczowe z elementami odblaskowymi.

10. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wyegzekwowanie dostępu do miejsca wykonywania prac (np. w razie zastawienia miejsca wykonywania prac przez pojazdy). Koszty związane z ww. tematem obciążają Wykonawcę.
11. Po zakończeniu prac należy dokonać demontażu oznakowania .
12. Oczyszczanie w trybie zwykłym polega na oczyszczaniu wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Zamawiającego przekazany Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.
13. Oczyszczanie w trybie awaryjnym i ekspresowym polega na oczyszczaniu wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego faksem , pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Termin wykonania zlecenia awaryjnego wynosi 8 godzin, uwzględniając sobotę i niedzielę jako dzień roboczy Termin wykonania zlecenia w trybie ekspresowym wynosi 4 godziny uwzględniając sobotę i niedzielę jako dzień roboczy. Rzeczywiste terminy wykonania zleceń w trybach awaryjnym i ekspresowym zostaną ustalone w umowie z Wykonawcą.
15. Montaż koszy do wpustów deszczowych odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego z podaniem lokalizacji oraz terminu wykonania.
16. Kosze powinny być wykonane z blachy ocynkowanej w standardzie odpowiadającym normom DIN.
17. Zgłoszenie prac do odbioru winno odbywać się w terminie ustalonym w zleceniu i każdorazowo po wykonaniu usługi w trybie awaryjnym i ekspresowym.
18. Zgłoszenie do odbioru zamontowanych koszy winno odbyć się bezwzględnie w terminie ustalonym w zleceniu przez Zamawiającego.
19. Nadzór Zamawiającego polega na:
 - a) kontrolowaniu realizacji prac na zgodność ze zleceniem i wyżej podaną technologią (kontrola może odbywać się wraz z Wykonawcą lub bez jego udziału).
 - b) ewentualnym sprawdzeniu drożności oczyszczonych przykanalików poprzez pełne zalanie wodą wpustów zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru. Koszt sprawdzenia ponosi Wykonawca i powinien go uwzględnić w cenach ryczałtowych za oczyszczanie wpustów i utrzymywanie ich w stałej sprawności. Należy założyć , że zalania kontrolne mogą stanowić rząd wielkości ok.5 % wpustów na danej dzielnicy w odniesieniu do ilości wpustów zleconych lub ujętych w harmonogramie czyszczeń „do dna” w skali miesiąca
 - c) odbioru wykonanych prac i sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzających czyszczeń przykanalików zgłoszonych przez Wykonawcę do remontu. W przypadku gdy czyszczenie sprawdzające udrożniło przykanalik Wykonawca ponosi pełne koszty tego czyszczenia.
21. Po dokonaniu odbioru wykonanych prac w zakresie oczyszczania wpustów i przykanalików wg zleceń Wykonawca rozlicza prace z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie , powiatowe – 1 grupa , gminne – 2 grupa i wewnętrzne – 3 grupa.


KIEROWNIK DZIAŁU
.....
(pieczęć i podpis osoby lub osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań)