

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH
Budowa peronu przystankowego przy ul. Mokronoskiej we Wrocławiu

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie krawężnika betonowego 15/30 wraz z ławą betonową (odzysk 0%) wraz z wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m	12,00		
2	Wykopy dla wykonania koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania urobku, gł. 30 cm	m3	32,40		
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	108,00		
4	Podbudowa z kamienia łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	108,00		
5	Ustawienie krawężnika betonowego 15/30 na ławie beton. z bet. C12/15 sp.zalane c-p (krawężnik nowy)	m	12,00		
6	Ustawienie obrzeża betonowego 8/30 na ławie beton. z bet. C12/15 sp.zalane c-p (obrzeże nowe)	m	50,00		
7	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	92,40		
8	Nawierzchnie z kostki betonowej złotej typu "STOP" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pas ostrzegawczy o szerokości 0,5m)	m2	10,00		
9	Nawierzchnie z kostki betonowej złotej typu "STOP" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (pas ostrzegawczy przed przejściem o szerokości 0,7m)	m2	5,60		
10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	1,00		
11	Demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego E-15	szt.	1,00		
12	Wykonanie oznakowania pionowego D-6	szt.	2,00		
13	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej	szt.	37,00		
Wartość robót (poz.1 ÷ 13)					
Kwota warunkowa (10% od wartości robót)					
Podatek VAT					
Wartość robót brutto:					