

TABELA OFERTOWA - WYKONANIE MINI RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. SZTABOWEJ I POCZTOWEJ WE WROCŁAWIU

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,96		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,00		
3 d.1	D-01.02.04	Oczyszczenie krawężników kamiennych	m2	12,00		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	24,00		
5 d.1	D-01.02.04	Wywóz gruzu betonowego i kamiennego na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	2,88		
6 d.1	D-04.01.01	Roboty ziemne/ rozbiórka podbudowy pod konstrukcję nowej nawierzchni (ziemia, kruszywo ) wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko wykonawcy oraz kosztem utylizacji.	m3	6,00		
7 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	24,00		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>						
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
8 d.2	D-04.05.01	Warstwa stabilizacji z mieszanki związanej spoiwem C0,4/0,5 o wytrzymałości 1,5- 2, MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	24,00		
9 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,00		
10 d.2	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	24,00		
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
<b>3</b>						
<b>ELEMENTY BRZEGOWE</b>						
11 d.3	D-08.01.02	Krawężnik kamienny na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm; krawężnik z odzysku wraz z kosztem ewent. przycięcia krawężnika	m	12,00		
<b>Razem dział: ELEMENTY BRZEGOWE</b>						
<b>4</b>						
<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
12 d.4	D-07.01.01	Uśorzstnienie kostki dla wykonania oznakowania poziomego	m2	141,48		
13 d.4	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą chemoutwardzalną	m2	141,48		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
<b>5</b>						
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
14 d.5	D-07.02.01	Montaż pylonu ostrzegawczego zespolonego (U-5b) ze znakiem C-9	szt	2,00		
15 d.5	D-07.02.01	Montaż i zakup azyli z elementów prefabrykowanych	m2	6,00		
16 d.5	D-07.02.01	Montaż i zakup tablicy typu Leitboy	szt	38,00		
17 d.5	D-07.02.01	Montaż i zakup mini ronda z elementów pref. średnica 3,00 m	szt	1,00		

18 d.5	D-07.02.01	Przestawienie pionowych znaków drogowych - słupki z rur stalowych wraz z oznakowaniem	kpl	7,00	
19 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00	
20 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ZNAK A	szt.	3,00	
21 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ZNAK D	szt.	1,00	
22 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ZNAK C	szt.	3,00	
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
6	<b>ELEMENTY BRD</b>				
23 d.6	D-07.02.01	Przestawienie słupków ograniczających	szt	5,00	
<b>Razem dział: ELEMENTY BRD</b>					
<b>Ogółem wartość robót netto</b>					
<b>Kwota warunkowa (10% wartości robót)</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					