

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyżowań ul. Wyszyńskiego z ul. Szczytnicką oraz ul. Wyszyńskiego z ul. Sienkiewicza we Wrocławiu w zakresie doposażenia w elementy zapewniające funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej w systemie ITS - skrzyżowanie Sienkiewicza - Wyszyńskiego (019)
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Długa 49
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Bogdan Staworko (Elektryczna - inżynieria ruchu)
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR

Data opracowania
24.07.2017

Data zatwierdzenia:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Skrzyżowanie SK019			
1	D-07.03.02	Demontaż istniejącego okablowania	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-07.03.02	Demontaż istniejących liczników dla kierujących pojazdami	szt		
d.1		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3	D-07.03.02	Zabudowa szafy ITS ze sterownikiem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - kamery wideodetecji z funkcją wideomonitoringu	szt		
d.1		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
5	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż kamer wideomonitoringu (stałopozycyjne)	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż kamer wideomonitoringu (obrotowe)	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż skrzynek PDM z wyposażeniem na istniejących konstrukcjach	szt		
d.1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż sygnalizatorów typu "CYFRA ITS"	szt		
d.1		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
9	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż radia krótkiego zasięgu typu BMKZ1	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	D-07.03.02	Zabudowa pętli indukcyjnych typu CAPSYS	szt		
d.1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
11	D-07.03.02	Wdrożenie programów sygnalizacji świetlnej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Skrzyżowanie SK041			
12	D-07.03.02	Demontaż istniejącego okablowania	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	D-07.03.02	Demontaż istniejących liczników dla kierujących pojazdami	szt		
d.2		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
14	D-07.03.02	Zabudowa szafy ITS ze sterownikiem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - kamery wideodetecji z funkcją wideomonitoringu	szt		
d.2		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
16	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż kamer wideomonitoringu (stałopozycyjne)	szt		
d.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż kamer wideomonitoringu (obrotowe)	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż skrzynek PDM z wyposażeniem na istniejących konstrukcjach	szt		
d.2		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
19	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż sygnalizatorów typu "CYFRA ITS"	szt		
d.2					

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2	D-07.03.02	Montaż elementów ITS - montaż radia krótkiego zasięgu typu BMKZ1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	D-07.03.02	Zabudowa pętli indukcyjnych typu CAPSYS	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.2	D-07.03.02	Wdrożenie programów sygnalizacji świetlnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Skrzyżowanie SK019	1	11
2	Skrzyżowanie SK041	12	22