

Biuro Projektów „EP ROAD” Eliza Podkalicka

59-220 Legnica, Ul. Okulickiego 15

INWESTOR	GMINA WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZAD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA 49, 53-633 WROCLAW
NAZWA ZADANIA	PROJEKT PRZEBUDOWY UL. ŚWIĄTNICKIEJ WE WROCLAWIU W ZAKRESIE WYZNACZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH.
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ORGANIZACJĄ RUCHU DOCELOWEGO

BRANŻA	STADIUM DOKUMENTACJI	CPV
DROGI ORD	PROJEKT WYKONAWCZY	45230000-8

	Imię I Nazwisko	Podpis	Data
Opracował	Renata Rybarczyk		28.08.2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL. ŚWIĄTNICKIEJ WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE WYZNACZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W REJONIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SA-MARYTANIN”.
ADRES INWESTYCJI : ul. Świątnicka, Wrocław
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Długa 49
BRANŻA : Drogowa, ORD
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE	1	8
2	NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO	9	11
3	NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH	12	16
4	NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ	17	20
5	ZIELEŃ	21	21
6	ELEMENTY BRZEGOWE	22	24
7	OZNAKOWANIE PIONOWE	25	28
8	OZNAKOWANIE POZIOME	29	30

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	199.00
16	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.00+3.60*5.00+9.00	m ²		
d.3			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
4		NAWIERCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ			
17	D-04.05.01	Warstwa stabilizacji - grunt stabilizowany cementem C1,5/2MPa - stabilizacja z węzłagr. warstwy 15 cm 29.00	m ²		
d.4			m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie- warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 29.00	m ²		
d.4			m ²	29.00	
				RAZEM	29.00
19	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29.00-poz.20	m ²		
d.4			m ²	23.40	
				RAZEM	23.40
20	D-08.02.01	Nawierzchnie z kostki typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej 2*4*0.70	m ²		
d.4			m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
5		ZIELEŃ			
21	D.09.01.01	Wykonanie trawników wraz z rozścieleniem ziemi urodzajnej oraz kosztem pielęgnacji w poz. należy ująć koszt brakującego humusu 163.00	m ²		
d.5			m ²	163.00	
				RAZEM	163.00
6		ELEMENTY BRZEGOWE			
22	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ; 9.00	m		
d.6			m	9.00	
				RAZEM	9.00
23	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm 65.00+12	m		
d.6			m	77.00	
				RAZEM	77.00
24	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm 122.00	m		
d.6			m	122.00	
				RAZEM	122.00
7		OZNAKOWANIE PIONOWE			
25	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3.00	szt.		
d.7			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ZNAK D 3.00	szt.		
d.7			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
27	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ZNAK T 1.00	szt.		
d.7			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	D-07.02.01	Dostawa i montaż słupków zabezpieczających 8.00	szt.		
d.7			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
8		OZNAKOWANIE POZIOME			
29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome koloru białego w technologii cienkowarstwowej <P-10>4*4*0.50 <P-14>2*2*0.375 <P-18>(12*5+17+6*2)*0.12 <P-24>0.76*1	m ²		
d.8			m ²	8.00	
			m ²	1.50	
			m ²	10.68	
			m ²	0.76	
				RAZEM	20.94
30	D-07.01.01	Oznakowanie poziome koloru niebieskiego w technologii cienkowarstwowej 3.60*5.00	m ²		
d.8			m ²	18.00	
				RAZEM	18.00