

**KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT CHODNIKA PRZY UL. ZEMSKIEJ
WE WROCŁAWIU - WBO 2017**

lp.:	Zakres robót	Jedn.	ilość	wartość jedn.	wartość robót netto
Szacunkowy zakres robót					
1	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (gr. 25cm) oraz z wywozem i utylizacją odpadów	m ²	6,00		
2	Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą oraz wywozem i utylizacją odpadów	mb	56,00		
3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową (gr. 25cm) oraz z wywozem i utylizacją odpadów	m ²	31,50		
4	Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podbudową (gr. 25cm) oraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	280,00		
5	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą oraz wywozem i utylizacją odpadów	mb	7,50		
6	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	46,00		
7	Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem	mb	7,50		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm	m ²	317,50		
9	Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 gr. 7cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm	m ²	317,50		
10	Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC8 grubości min. 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy betonowej	m ²	14,00		
11	Regulacja wjazdu studni kanalizacyjnej	szt	2,00		
12	Demontaż i ponowny montaż kratki wejściowej	szt	1,00		
13	Demontaż słupków stalowych i ich montaż po zakończeniu robót	szt	2,00		
14	Rekultywacja zieleni wraz z dosianiem trawy oraz utrzymanie zieleńca w okresie gwarancji	m ²	46,00		
15	Regulacja skrzynek zaworów	szt	1,00		
16	Sumaryczna wartość robót (suma poz. 1 - 15)				
17	Kwota warunkowa do 10% poz. 16				
18	Podatek VAT (od poz. 16 i 17)				
19	Wartość robót brutto (suma poz. 16, 17, 18)				

Uwaga : Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i oszacowania robót z uwzględnieniem wszystkich ryzyk. Roboty rozliczane będą fakturami po zakończeniu zleconych robót. Faktura będzie wystawiona na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego opartego na obmiarach powykonawczych. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego wynagrodzenia. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między ilościami w obmiarach szacunkowych a rzeczywiście wykonanych potwierdzonych przez Zamawiającego. Zabiepieczenie miejsca trwania robót wg obowiązujących przepisów jest po stronie Wykonawcy.