

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne.

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia remont odcinków chodników na terenie miasta Wrocławia.

2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

3. Opis zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie remontów chodników z podziałem na zadania :

Zadanie I: ul. Powstańców Śląskich na odcinku od Sky-Tower do pl. Powstańców Śląskich, strona zachodnia;

Zadanie II: a) ul. Grochowa – przy Zespole Szkół nr 11,
b) ul. Stalowa – przy Zespole Szkół nr 11,
c) ul. Pereca – przy Zespole Szkół nr 11;

Zadanie III: ul. Warmińska, strona zachodnio-północna, odcinek od ul. Rolnej do sięgacza dz. nr 106/2 oraz od ul. Fromborskiej do ul. Maślickiej.

Zadanie IV: ul. Ulanowskiego, od ul. Jastrzębiej do ul. Orlej, obie strony.

Zakres robót na poszczególnych zadaniach:

Zadanie I

- Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją,
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych ryflowanych 35/35 wraz z podbudową oraz wywozem płytek na składowisko Inwestora,
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35/35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (polbruk-kość-czerwona) wraz z podbudową oraz wywozem kostek na składowisko Inwestora,
- Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub.0,15 m,
- Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50cmx50cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,
- Wykonanie fundamentów betonowych 50cmx50cmx15cm, pod kosze na śmieci,
- Uzupełnienie warstwy humusu grubości 10 cm,
- Obsianie i odtworzenie uszkodzonych zieleńców mieszanką traw wg wskazań ZZM,
- Ustawienie stalowych słupków przeszkodowych,
- Przeszycie ławek,
- Zabezpieczenie drzew i korzeni przed uszkodzeniami w trakcie trwania robót drogowych;

Zadanie II a)

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35,35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie nawierzchni z k.bet. trylinki na podsypce cementowo – piaskowej,
- Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , grub. 0,15 m ,
- Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50cmx50cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej Tablo 20x20cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,
- Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych,
- Regulacja wysokościowa włączów studni telemetrycznej,
- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów,
- Zabezpieczenie drzew i korzeni przed uszkodzeniami w trakcie trwania robót drogowych;

Zadanie II b)

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35,35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , grub. 0,15 m ,
- Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50cmx50cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,
- Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych,
- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów;

Zadanie II c)

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35,35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 0,15 m,
- Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50x50cmx8cm, ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej,
- Regulacja wysokościowa włączów studni telemetrycznej,
- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów;

Zadanie III

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35,35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów,
- Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej,
- Ułożenie krawężników betonowych 100x30x15, na ławie betonowej z oporem,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 0,15 m,
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej Tablo 20x20cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej,
- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów.

Zadanie IV

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35/35, 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem i utylizacją odpadów
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 35/35 (lastryko) wraz z podbudową oraz wywozem płytek na składowisko Inwestora
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych 50/50 wraz z podbudową oraz wywozem płytek na składowisko Inwestora
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (trylinka) wraz z podbudową oraz z wywozem i utylizacją odpadów

- Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i utylizacją odpadów
- Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem
- Rozebranie krawężników betonowych, na ławie betonowej z oporem
- Ułożenie krawężników betonowych 100x30x15, na ławie betonowej z oporem
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 wraz z podbudową oraz wywozem kostki na składowisko Inwestora
- Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 wraz z podbudową oraz wywozem kostki na składowisko Inwestora
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 15 cm
- Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych Tablo 20cmx20cmx8cm, na podsypce cementowo – piaskowej
- Regulacja wysokościowa pokryw studzienek rewizyjnych odwodnienia
- Regulacja wysokościowa włazów studni telemetrycznych
- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów,
- Zabezpieczenie drzew i korzeni przed uszkodzeniami w trakcie trwania robót drogowych;

Prace przygotowawcze:

- konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych w celu poprawnego wyznaczenia granicy działki należącej do Gminy Miejskiej Wrocław
- wyniesienie ORZ wraz utrzymaniem i demontażem,
- organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,
- zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej w przypadku jej naruszenia przez planowany zakres robót,
- uzupełniające pomiary geodezyjne,
- eliminacja parkowania przez odpowiednie oznakowanie w ramach ORZ.

Roboty budowlane zadania I, II, III, IV planuje się zrealizować na podstawie zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji, w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, którego dokona Zamawiający.

4. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy.

- 4.1. Zamówienie należy zrealizować nie później niż :
od daty podpisania Umowy do dnia 31.08.2018r, a w przypadku Zadania IIc roboty drogowe należy rozpocząć po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018, tj. 25.06.2018r. i zakończyć przed początkiem roku szkolnego 2018/2019, tj. 31.08.2018r.
- 4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia.
- 4.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi.
- 4.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
- 4.5. Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
- 4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1332 z 2017 r.) oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

- 4.7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji deklaracje na materiały przeznaczone do wbudowania.
- 4.8. Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia:
- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi,
 - znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
 - dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
 - oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
 - wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
- 4.9. Wykonawca zobowiązany jest użyć do obsiania wykonanego i odtworzonego pasa zieleni dostępne w sprzedaży gotowe mieszanki traw skomponowanych specjalnie dla pasów drogowych zawierających :
- kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra subsp. rubra,
 - kostrzewa czerwona kępowa Festuca rubra comumtata,
 - kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea,
 - kostrzewa owcza Festuca ovina,
 - życica trwała Lolium perenne.
- Dopuszczalna rozbieżność między optymalnymi wartościami procentowymi, a składem mieszanek dostępnych w sprzedaży powinna mieścić się w granicach 3-5 %.
- 4.10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.
- 4.11. Kontrola jakości materiałów i robót:
- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty, aprobaty na materiały przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami na mieszanki bitumiczne – w ciągu 14 dni od przed rozpoczęciem prac,
 - bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót prowadzone będą na koszt Wykonawcy,
 - Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów. W przypadku gdy ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z SIWZ, koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SWIZ to koszty badań ponosi Zamawiający,
 - w sytuacji gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania niezbędnego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych - na własny koszt,
 - na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon),
 - na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu),
 - sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem ilości i rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez spisanie stosownych protokołów odzysku materiałów.

- 4.12. Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni oraz poszczególnych jej warstw.
- 4.13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót.
- 4.14. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania wykonanych robót w ramach w formie cyfrowej dokumentacji zdjęciowej z zapisanym na obrazie datownikiem zawierającym faktyczną datę wykonania zdjęcia oraz przedstawienia zdjęć w kadrze umożliwiającym lokalizację robót w terenie. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik przy rozliczeniu zadań.
- 4.15. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.
- 4.16. Rozliczenie zadania nastąpi fakturami przejściowymi do każdego zadania, wystawionymi na podstawie zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych, **opartych na obmiarach powykonawczych**. Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego wynagrodzenia.
- 4.17. Wykonawca udzieli do **48 miesięcy** gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
- 4.18. Zakończenie robót zostanie potwierdzone przez Strony końcowym protokołem odbioru robót.
- 4.19. Wykonawca w trakcie trwania gwarancji będzie utrzymywał wykonany i odtworzony pas zieleni. W przypadku braku porostu traw dokona stosownego dosiewu.
- 4.20. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy w ramach art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy PZP.

5. **Organizacja Ruchu Zastępczego.**

- 5.1. Przed przystąpieniem do robót należy wdrożyć zastępczą organizację ruchu. Na podstawie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego (przygotowanie dokumentów i koszty jego wdrożenia są po stronie Wykonawcy).
- 5.2. Wykonawca powiadomi strony: Zamawiającego, WIM, Zarząd, Policję o zamiarze przystąpienia do robót z 7-dniowym wyprzedzeniem. O planowanych utrudnieniach powiadomi właściwe Rady Osiedla. W przypadku Zadania IIc również Wydział Transportu UM Wrocławia, MPK oraz Dyрекję Zespołu Szkół nr 11 (ul. Grochowa) oraz Właścicieli sieci.
- 5.3. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
- 5.4. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów.
- 5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac

utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy.

- 5.6. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót.
- 5.7. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci.

6. Teren budowy.

- 6.1. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót.
- 6.2. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla osób trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac drogowych.
- 6.3. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót, teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego.
- 6.4. Wykonawca we własnym zakresie:
- urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do stanu pierwotnego,
 - wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
 - oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt znakiem firmowym,
 - poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót,
 - dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na drogę publiczną oraz zobowiąże się do systematycznego utrzymania czystości istniejącej nawierzchni
 - wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy,
- 6.5. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego.
- 6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
- 6.7. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr

169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej.

- 6.8. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM.

7. Geodezja.

- 7.1. Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM prześle do Zamawiającego.
- 7.2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy:
- a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
 - b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony w ww. projekcie.

8. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki.

- 8.1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
- 8.2. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy o odpadach.
- 8.3. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodarowuje, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
- 8.4. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a nadający się do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest w dni robocze od godz. 7¹⁵ – 15¹⁵.
- 8.5. Przedsiębiorcy, nie będący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.

- 8.6. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac.
- 8.7. Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- 8.8. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych.

Sporządził: Krzysztof Jabłoński