

## Kosztorys ofertowy

**Zadanie : Wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (zaprojektuj + wybuduj)**

| lp.: | Zakres robót                                                                                                                                                        | Jedn.  | ilość  | wartość jedn. | wartość robót netto |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------------|
| 1    | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opracowaniem ORZ i ORD oraz uzyskaniem pozwolenia w WAiB                              | kompl. | 1      |               |                     |
| 2    | Rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją odpadów                                                                     | m2     | 70,00  |               |                     |
| 3    | Rozebranie istniejącego obrzeża betonowego wraz z ławą betonową oraz wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów (100% gruz)                                         | mb     | 41,00  |               |                     |
| 4    | Korytowanie na głębokość 25cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem, wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów | m3     | 74,20  |               |                     |
| 5    | Wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 Mpa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                              | m2     | 275,60 |               |                     |
| 6    | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                                     | m2     | 277,60 |               |                     |
| 7    | Wbudowanie nowego obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem                                                                                               | mb     | 219,60 |               |                     |
| 8    | Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej żółtej "STOP" 20cmx10cmx8cm, na podsypce cementowo - piaskowej                                                              | m2     | 5,60   |               |                     |
| 9    | Ułożenie obustronnej opaski z 3 rzędów kostki kamiennej 9/11 (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z kosztem dowozu kostki z magazynu ZDiUM | m2     | 63,60  |               |                     |
| 10   | Ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 35cmx35cmx5cm (wzór karo wraz z docięciem płytek do wzoru) na podsypce cementowo - piaskowej                               | m2     | 208,40 |               |                     |
| 11   | Wykonanie zielenca - uzupełnienie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw                                                                     | m2     | 424,00 |               |                     |
| 12   | Ustawienie słupków przeszkodowych typu city,                                                                                                                        | szt    | 3,00   |               |                     |
| 13   | <b>Wartość robót (poz. 1)</b>                                                                                                                                       |        |        |               |                     |
| 14   | <b>Podatek VAT (od poz. 1)</b>                                                                                                                                      |        |        |               |                     |
| 15   | <b>Sumaryczna wartość robót (suma poz. 2 - 12)</b>                                                                                                                  |        |        |               |                     |
| 16   | <b>Kwota warunkowa do 10% poz. 15</b>                                                                                                                               |        |        |               |                     |
| 17   | <b>Podatek VAT (od poz. 15 i 16)</b>                                                                                                                                |        |        |               |                     |
| 18   | <b>Wartość robót brutto (suma poz. 13 - 17)</b>                                                                                                                     |        |        |               |                     |