

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. TARNOGRAJSKIEJ WE WROCŁAWIU

lp.:	Zakres robót	Jedn.	ilość	wartość jedn.	wartość
1	Korytowanie pod konstrukcję chodnika gr. 30cm wraz z utylizacją materiału z wykopu i profilowaniem podłoża z zagęszczeniem mechanicznym	m ²	125		
2	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu	mb	5		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - odzysk 100% wraz z ponownym ułożeniem kostki	m ²	10		
4	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	mb	100		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm wraz z zagęszczeniem i dowozem materiału	m ²	100		
6	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej wraz z zakupem materiału	m ²	100		
7	Sumaryczna wartość robót (suma poz. 1 - 6)				
8	Kwota warunkowa do 10% poz. 7				
9	Podatek VAT (od poz. 7 i 8)				
10	Wartość robót brutto (suma poz. 7, 8, 9)				