

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie dekoracji świetlnych iluminacji świątecznej ulic i placów Wrocławia w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 (dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż dekoracji świetlnej) wg „Koncepcji iluminacji świątecznej ulic i placów Wrocławia na sezon zimowy 2017/2018 i 2018/2019”

I. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji świątecznej w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. Dzierżawę elementów iluminacji świątecznej posiadanych przez Wykonawcę i wskazanych w załączniku pn. „Zestawienie kosztów dzierżawy elementów iluminacji” wykonanych na podstawie koncepcji iluminacji świątecznej placów i ulic Wrocławia.

UWAGA: Niektóre pozycje z tabeli „Zestawienie Kosztów Dzierżawy Elementów Iluminacji” będą realizowane w formie zmodyfikowanej i załączone są dla nich dodatkowe rysunki. Dotyczy to poz. 1c, rys. 3; poz.5, rys. 30; poz. 28, choinki zal.1; poz.31, rys. 28; poz.36, rys M21 oraz poz. 40 rys. M27 i rys. 41.

2.2. Naprawę uszkodzeń elementów iluminacji posiadanej przez Zamawiającego (wykaz elementów dzierżawionych i posiadanych przez Zamawiającego przedstawiono w w/w koncepcji).

2.3. Montaż iluminacji świątecznej zgodnie z w/w koncepcją na istniejących konstrukcjach nośnych oraz ewentualne uzupełnienie elementów nośnych i zasilających iluminację pobranych z magazynu ZDiUM wg lokalizacji wskazanych w załączniku „Zestawienie kosztów montażu, eksploatacji i demontażu”.

2.4. Eksploatację i konserwację wszystkich elementów iluminacji polegającą na utrzymaniu ich w stałej sprawności technicznej wg lokalizacji wskazanych w załączniku „Zestawienie kosztów montażu, eksploatacji i demontażu”.

2.5. Demontaż iluminacji będącej własnością Wykonawcy oraz demontaż i zdanie do magazynu ZDiUM elementów będących własnością ZDiUM wg lokalizacji wskazanych w załączniku „Zestawienie kosztów montażu, eksploatacji i demontażu”.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **od daty zawarcia umowy do 13.02.2020 r.**, w tym:

Sezon 2018/2019:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| – montaż dekoracji wraz z naprawą: | 01.12.2018 r., |
| – uruchomienie iluminacji: | 04.12.2018 r., |
| – wyłączenie iluminacji: | 02.02.2019 r., |
| – demontaż iluminacji: | 12.02.2019 r., |
| – zdanie elementów ZDiUM do magazynu: | 12.02.2019 r. |

Sezon 2019/2020:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| – montaż dekoracji wraz z naprawą: | 01.12.2019 r., |
| – uruchomienie iluminacji: | 04.12.2019 r., |
| – wyłączenie iluminacji: | 02.02.2020 r., |
| – demontaż iluminacji: | 12.02.2020 r., |
| – zdanie elementów ZDiUM do magazynu: | 12.02.2020 r. |

UWAGA: terminy montażu i uruchomienia iluminacji dla Rynku, ul. Świdnickiej odc. I oraz ul. Oławskiej będą ustalane na roboczo ze względu

na montujący się co roku w listopadzie Jarmark Bożonarodzeniowy, z którym należy skoordynować montaż (ok. 12 listopada).

4. Załączono do wykonania dodatkowo jedną lokalizację ujętą w „Zestawieniu kosztów montażu, eksploatacji i demontażu”, poz. 40 - Nowe Żerniki ul. Krystyny i Mariana Barskich.
5. Zamówienia z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będą polegały na powtórzeniu zakresu prac podanego w pkt 2.

6. Wytyczne dla Wykonawcy:

6.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia (dla wszystkich sezonów) w oparciu o „Koncepcję iluminacji świątecznej placów i ulic Wrocławia w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019”. Rysunki wykonawcze (pliki DWG) zostaną dostarczone Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego.

6.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy.

6.3. Elementy nośne i zasilające do montażu Wykonawca pobierze z magazynu ZDiUM.

6.4. Dekoracje świetlne, ich lokalizacje, ilości oraz pozostałe informacje zostały podane w tabeli zestawieniowej, a także na mapach poszczególnych ulic z graficznymi oznaczeniami. Rozwiązania indywidualne przedstawiają rysunki robocze. W tabeli „Zestawienie Kosztów Dzierżawy Elementów Iluminacji” umieszczone są pozycje, które będą realizowane.

6.5. Kolejność wykonania prac:

a) montaż istniejących linek nośnych (stanowiących własność Zamawiającego) wraz z konstrukcjami mocującymi służącymi do zawieszenia elementów iluminacyjnych pomiędzy latarniami dla lokalizacji:

- Rynek,
- ul. Świdnicka (odcinek od ul. Oławskiej do przejścia podziemnego pod ul. Kazimierza Wielkiego),
- ul. Oławska,
- pl. Solny,
- ul. Ruska,
- ul. Gepperta
- ul. Kiełbaśnicza,
- ul. Odrzańska na wysokości nr 6,
- ul. Kuźnicza,
- Nowy Targ,

b) montaż pozostałych dekoracji oraz nowych linek nośnych wraz z konstrukcjami mocującymi służącymi do zawieszenia elementów iluminacyjnych pomiędzy słupami na innych nowych lokalizacjach (z uwzględnieniem uzgodnień z TAURON Dystrybucja S.A., MPK Sp. z o.o. oraz na roboczo z Zarządem Zieleni Miejskiej-dotyczy ozdób wieszanych na drzewach i na trawnikach).

- Do MPK Sp. z o.o. należy zgłosić 3 tygodnie przed planowanym terminem montażu potrzebę wyłączenia trakcji tramwajowej i uściślić terminy wyłączeń.

- na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia prac na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej należy złożyć wniosek do ZZM na zajęcie terenu i wnieść kaucję na ewentualne zabezpieczenie kosztów

usunięcia zniszczeń. Konto na które należy uiścić kaucję będzie podane w przedmiotowym protokole.

- c) montaż przewodów zasilających i aparatury sterowniczej służących do zasilania i sterowania poszczególnych obwodów iluminacji zasilanych z punktów przyłączeniowych nr 2 i 5, zlokalizowanych w Rynku,
- d) ustawienie płotków (ażurowych ozdobionych dodatkowo sztucznym igliwem) zabezpieczających dekoracje zlokalizowane wokół choinki w Rynku, na pl. Uniwersyteckim, pl. Grunwaldzkim oraz w 3 fontannach wg w/w koncepcji,
- e) ustawienie 18 drzewek świerkowych dwumetrowych wokół ronda Reagana wg w/w koncepcji.

W trakcie wykonywania poszczególnych zestawów i instalowania elementów Wykonawca proszony jest o stały kontakt z zespołem projektującym w celu zatwierdzenia do realizacji poszczególnych kompozycji świetlnych, sposobów animacji, a potem dokładnego umieszczenia opraw (choinka w Rynku) lub wprowadzania na bieżąco ewentualnych korekt.

- 6.6. W ramach eksploatacji iluminacji należy informować Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach i usterkach iluminacji (żarówek, części węży świecących, elementów konstrukcyjnych, itp.) oraz dokonywać bieżących napraw. Koszt wszystkich napraw należy uwzględnić w kosztach eksploatacji.
 - 6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu, na którym będzie instalowana iluminacja świąteczna w trakcie prowadzonych prac montażowych i naprawczych w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
 - 6.8. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymagania przewidziane w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz odpowiadać stosownym normom.
 - 6.9. Wykonawca udzieli na wykonywane naprawy gwarancję na czas funkcjonowania iluminacji.
 - 6.10. Realizacja zamówienia nie może powodować ograniczeń w ruchu kołowym i tramwajowym.
 - 6.11. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
 - 6.12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w zapisie filmowym wg scenariusza znajdującego się w w/w koncepcji.
 - 6.13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia z wyłączeniem iluminacji choinek naturalnych na lokalizacjach z „Zestawienie kosztów montażu, eksploatacji i demontażu” ujętych w pozycjach: 28, 30 i 38 .
7. Wykonawca powinien posiadać adres mailowy i telefon czynne i obsługiwane przez całą dobę oraz całodobową brygadę interwencyjną.

Załącznik:

- 1. Uzgodnienie Zarządu Zieleni Miejskiej

Przygotowała:

Bogusława Wojciechowska