
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8

Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Wędkarzy w zakresie budowy chodnika"

ADRES INWESTYCJI: ul. Wędkarzy, Wrocław

NAZWA INWESTORA: Gmina Wrocław Reprezentowana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

WYKONAWCA: Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o. sp. k.

ADRES WYKONAWCY: Mokronos Dolny, ul. Sosnowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie

BRANŻE: Organizacja ruchu zastępczego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Organizacja ruchu zastępczego mgr inż. Małgorzata Żarnowiecka Halicka- asystent

DATA OPRACOWANIA: 2018-05-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO			
1.1		Montaż elementów organizacji ruchu zastępczego			
1 d.1.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z podstawami z recyklingu	szt.		
		66,0	szt.	66,00	
				RAZEM	66,00
2 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 tabliczki T ("Do przejścia dla pieszych", "Przeście drugą stroną ulicy")	szt.		
		15,0	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
3 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 tabliczki T ("PIESI")	szt.		
		22,0	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
4 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki A -12 a, b,c; A-14;A-30	szt.		
		66,0	szt.	66,00	
				RAZEM	66,00
5 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki B-41; C-10	szt.		
		28,0	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
6 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-3 d;	szt.		
		10,0	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
7 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-20 a	szt.		
		258,0	szt.	258,00	
				RAZEM	258,00
8 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20 -b;	szt.		
		9,0	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
9 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20-c;	szt.		
		30,0	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
10 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie lamp ostrzegawczych U-35	szt.		
		20,0	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
1.2		Demontaż elementów organizacji ruchu zastępczego			
11 d.1.2	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		131,0	szt.	131,00	
				RAZEM	131,00
12 d.1.2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków wraz z podstawami	szt.		
		66,0	szt.	66,00	
				RAZEM	66,00
13 d.1.2	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - zapory drogowe wraz ze słupkami i podstawami	szt.		
		307,0	szt.	307,00	
				RAZEM	307,00
14 d.1.2	D-01.02.04	Demontaż lamp ostrzegawczych	szt.		
		20,0	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00