

## FORMULARZ OFERTY

do przetargu nieograniczonego na

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

My niżej podpisani

.....  
.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, numer NIP/KRS)  
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na:

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

.....(miejsowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

<b>Zadanie 1</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 1)	
<b>Zadanie 2</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 2)	
<b>Zadanie 3</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 3)	
<b>Zadanie 4</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 4)	
<b>Zadanie 5</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 5)	
<b>Zadanie 6</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 6)	
<b>Zadanie 7</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 7)	
<b>Zadanie 8</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 8)	
<b>Zadanie 9</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 9)	
<b>Zadanie 10</b> - za cenę brutto .....	złotych*
(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 10)	

5. Informujemy, że \*\*:

- Wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego\*.
- Wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): .....

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ..... zł netto \*.

.....(miejscowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

\* *niepotrzebne skreślić*

\*\* *dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.*

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

- Zadanie 1** od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r. \*
- Zadanie 2** od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. \*
- Zadanie 3** od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. \*  
Ul. Grecka od dnia 01.07.2019r. do dnia 20.08.2019r.
- Zadanie 4** od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. \*
- Zadanie 5** od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. \*
- Zadanie 6** od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. \*
- Zadanie 7** od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. \*
- Zadanie 8** od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. \*
- Zadanie 9** od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. \*
- Zadanie 10** od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. \*

\*) niepotrzebne skreślić

7. Udzielamy:

- Dla zadania 1:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 2:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 3:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 4:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 5:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 6:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 7:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 8:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 9:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**
- Dla zadania 10:.....\*\*miesiący gwarancji** (12 lub 24 lub 36 mies.) **na wykonane roboty drogowe**

\*\*\*) wypełnić dla części, na które składana jest oferta.

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

*W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy).*

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- Zadanie 1\*** .....
- Zadanie 2\*** .....
- Zadanie 3\*** .....
- Zadanie 4\*** .....
- Zadanie 5\*** .....
- Zadanie 6\*** .....
- Zadanie 7\*** .....
- Zadanie 8\*** .....
- Zadanie 9\*** .....
- Zadanie 10\*** .....

.....(miejsce) dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

**Zadanie 1\*** .....  
**Zadanie 2 \*** .....  
**Zadanie 3\*** .....  
**Zadanie 4 \*** .....  
**Zadanie 5\*** .....  
**Zadanie 6 \*** .....  
**Zadanie 7\*** .....  
**Zadanie 8 \*** .....  
**Zadanie 9\*** .....  
**Zadanie 10\*** .....

10. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium (*wypełnić dla zadania, na które składana jest oferta*):

**Na zadanie 1\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 2\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 3\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 4\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 5\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 6\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 7\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 8\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 9\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....  
**Na zadanie 10\*** w wysokości ..... **zł** w formie .....

Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto

.....\*

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

12. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE).....

\* *niepotrzebne skreślić*

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....(miejscość) dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa: .....

Adres: .....

Tel. .... Fax ..... E-mail: .....

Załączniki do formularza oferty\*:

1. Zestawienie kosztów dla poszczególnych zadań
2. Oświadczenia własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp)

.....(miejsowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)

\* *niepotrzebne skreślić*

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## Zestawienie kosztów zadania nr 1 \*

**Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu**

Al.Pracy od ul.Inżynierskiej do al.Hallera, strona lewa, od al.Hallera do nr 31, strona lewa

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	168,00		
2	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 (lastryko), przyjęto odzysk płytek 20%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek i przewiezienie na budowę ul.Gajowicka, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami ich zagospodarowania	m2	678,00		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	274,00		

4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 70%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	90,00		
5	Rozebranie podbudowy betonowej gr.do 15cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	90,00		
6	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 80%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	35,00		
7	Korytowanie na głęb.18cm pod konstrukcję nawierzchni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	18,00		
8	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszcz. 15cm	m2	30,00		
9	Wykonanie i zageszczenie podbudowy z betonu C16/20 o gr. po zagęszcz.20cm	m2	20,00		
10	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	25,00		
11	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	42,00		
12	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	20,00		
13	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	254,00		
14	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	92,00		
15	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	8,00		
16	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	846,00		
17	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)	t	2,00		

18	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 18/20)	t	22,50		
19	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą	m2	45,00		
20	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10,00		
21	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	3,00		
22	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego	szt	1,00		
23	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
24	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	4,00		

ul.Gajowicka od ul.Kruczej do ul.Grochowej - strona prawa; ul.Grochowa od ul.Gajowickiej do ul.Kruczej - strona prawa; ul.Krucza od ul.Grochowej do ul.Gajowickiej - strona prawa

25	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 (lastryko), przyjęto odzysk płytek 60%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami ich zagospodarowania	m2	888,00		
26	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 35x35, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m2	57,00		
27	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	182,00		
28	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	150,00		
29	Rozebranie opornika kamiennego 10/30, przyjęto odzysk opornika 100%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników (opornik do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	202,00		

30	Rozebranie krawężników kamiennych 20/35 wraz z ławą betonową, przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	65,00		
31	Rozebranie obrzeży betonowych - 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	200,00		
32	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	185,00		
33	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	65,00		
34	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	200,00		
35	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	1 248,00		
36	Ułożenie staroużytecznych płytek betonowych 35x35 lastryko, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wzór karo)	m2	677,00		
37	Ułożenie płytek betonowych lastryko 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wzór karo) - materiał nowy	m2	370,00		
38	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	121,00		
39	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	120,00		
40	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 9/11)	t	15,00		
41	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	8,00		
42	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5,00		
43	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	2,00		
44	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
45	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego)	szt	1,00		

46	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
47	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	2,00		
48	Wartość robót netto (suma poz. 1÷47)				
49	Kwota warunkowa (15% od poz.48)				
50	Podatek VAT (od sumy poz. 48÷49)				
51	Wartość robót brutto (suma poz. 48÷50)				

..... dnia ..... roku

.....  
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

---

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## Zestawienie kosztów zadania nr 2 \*

### Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m2	94,00		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na magazyn ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	145,50		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	28,50		

4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	26,10		
5	Rozebranie oporników kamiennych i ławy betonowej, przyjęto odzysk oporników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	181,00		
6	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.do 5cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	28,50		
7	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	47,00		
8	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	67,00		
9	Korytowanie na głębokość 20cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	4,20		
10	Ustawienie starożytecznych oporników kamiennych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	50,00		
11	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm	m2	406,00		
12	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.20cm	m2	21,00		
13	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	101,00		
14	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	54,00		
15	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	11,00		
16	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 18/20)	t	24,10		

17	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)	t	5,94		
18	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	261,00		
19	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	24,00		
20	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych	szt	7,00		
21	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	1,00		
22	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	5,00		
23	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5,00		
24	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	1,00		
25	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	1,00		
26	Wartość robót (suma poz.1÷25)				
27	Kwota warunkowa (15% od poz.26)				
28	Podatek VAT (od sumy poz.26÷27)				
29	Wartość robót brutto (suma poz. 26÷28)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

---

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic  
Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul.  
Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu  
oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we  
Wrocławiu;**  
**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego  
we Wrocławiu;**  
**Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;**  
**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we  
Wrocławiu;**  
**Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we  
Wrocławiu;**  
**Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### **Zestawienie kosztów zadania nr 3 \***

**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów**

**Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu**

ul. Grecka przy SP nr 28

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 50x50, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m2	165,90		
2	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m	50,00		
3	Korytowanie na głęb.18cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	29,90		
4	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	50,00		
5	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	50,00		
6	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	165,90		

7	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	16,20		
8	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	121,00		
9	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	1,00		
10	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	1,00		
ul. Grochowa od ul. Gajowickiej do ul. Pereca - strona lewa					
11	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, przyjęto odzysk 90%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek (płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	40,00		
12	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	1 303,50		
13	Rozebranie nawierzchni z trylinki, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	21,00		
14	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	15,00		
15	Rozebranie ścieku 1-rzędowego z kostki kamiennej 18x20 wraz z ławą; przyjęto odzysk kostki 100% z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, oczyszczenie kostki pełnowartościowej, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wraz z kosztem ich zagospodarowania	m	10,00		
16	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	24,00		
17	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m	14,00		
18	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m	75,00		
19	Korytowanie na głęb.17cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	234,50		
20	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm (chodniki)	m2	1 358,50		

21	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 20cm (zjazdy)	m2	21,00		
22	Ułożenie ścieku 1-rzędowego z kostki kamiennej 18/20 na ławie z betonu C12/15; kostka staroużyteczna	m	10,00		
23	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem	mb	75,00		
24	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	24,00		
25	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	14,00		
26	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	21,60		
27	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	165,00		
28	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	30,00		
29	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	1 162,30		
30	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)	t	0,47		
31	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe 50x50)	t	5,87		
32	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	18,00		
33	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	2,00		
34	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	2,00		
35	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
36	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego)	szt	1,00		
37	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
38	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	2,00		
39	Wartość robót (suma poz. 1÷38)				
40	Kwota warunkowa (15% od poz. 39)				
41	Podatek VAT (od sumy poz. 39÷40)				
42	Wartość robót brutto (suma poz. 39÷41)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Zestawienie kosztów zadania nr 4 \*

**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu**

ul. Zachodnia od ul. Inowrocławskiej do ul. Młodych Techników - strona prawa

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	641,20		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	110,80		
3	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m	134,50		
4	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	4,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	10,00		

6	Korytowanie na głęb. 15cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	112,40		
7	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	749,20		
8	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	8,00		
9	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem	mb	403,50		
10	Ułożenie płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	384,00		
11	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	8,40		
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.5 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m2	344,30		
13	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu gr.20 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	128,00		
14	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	2,00		
15	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	4,00		
16	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
17	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
18	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	2,00		
ul. Zachodnia od ul. Młodych Techników do nr 13 (w kier. ul. Litomskiej) - strona prawa					
19	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, przyjęto odzysk kostki 70% (kostka do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	16,00		
20	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztami ich zagospodarowania	m2	245,20		
21	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz, wraz z z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	2,00		
22	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	8,40		
23	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.4 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m2	245,20		

24	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (kostka betonowa gr.8 cm)	t	2,06		
25	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	4,00		
26	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	1,00		
27	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
28	Dostawa i montaż słupka przeszkodowego typu CITY	szt	9,00		
ul. Zachodnia od ul. Lubińskiej do ul. Głogowskiej - strona prawa					
29	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, przyjęto odzysk płytek 5%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek (płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	232,50		
30	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	2,00		
31	Rozebranie krawężników betonowych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m	10,00		
32	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; przyjęto odzysk obrzeży 50%, oczyszczenie pełnowartościowych obrzeży z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m	115,00		
33	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	76,10		
34	Korytowanie na głęb.10cm pod konstrukcję ścieżki rowerowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	11,50		
35	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	564,70		
36	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy; obrzeża staroużyteczne z rozbiórki	mb	57,50		
37	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy; obrzeża nowe	mb	57,50		
38	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	8,00		
39	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	20,00		

40	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 typu na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	507,20		
41	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.5 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m2	115,00		
42	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe 50x50)	t	1,89		
43	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	2,00		
44	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	4,00		
45	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	2,00		
46	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
47	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego)	szt	1,00		
48	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
49	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	3,00		
ul. Młodych Techników od ul. Zachodniej do ul. Ścinawskiej - strona prawa i od ul. Zachodniej do ul. Czarnieckiego - strona prawa					
50	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 10%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	1 313,00		
51	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 70%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	125,00		
52	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	26,00		
53	Rozebranie obrzeży betonowych - 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	198,00		
54	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	215,70		
55	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm	m2	1 438,00		

56	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	198,00		
57	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	26,00		
58	Ułożenie staroużytecznej kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	87,50		
59	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - kostka nowa	m2	241,70		
60	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	175,50		
61	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - kostka nowa	m2	11,20		
62	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	865,10		
63	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężnik kamienny)	t	0,50		
64	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe)	t	18,38		
65	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą	m2	57,80		
66	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	6,00		
67	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	3,00		
68	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	4,00		
69	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	1,00		
70	Demontaż słupka przeszkodowego rurowego (prostego) wraz z wywozem na magazyn ZDiUM	szt	16,00		
71	Zakup i montaż słupków przeszkodowych typu CITY	szt	16,00		
72	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	2,00		
73	Wartość robót (suma poz. 1÷72)				
74	Kwota warunkowa (15% od poz.73)				
75	Podatek VAT (od sumy poz. 73÷74)				
76	Wartość robót brutto (suma poz.73÷75)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Zestawienie kosztów zadania nr 5 \***

**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu**

ul. Kluczborska od ul. Jedności Narodowej do ul. Żeromskiego - obie strony

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 5%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	2 022,50		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 95%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki (pełnowartościowa kostka do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	30,70		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 15%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania (nadmiar pełnowartościowej kostki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	33,50		

4	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	24,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	18,80		
6	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	11,00		
7	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	312,30		
8	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm (zjazdy)	m2	28,70		
9	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm (chodniki)	m2	2 081,90		
10	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	4,80		
11	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	11,00		
12	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	24,00		
13	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	751,00		
14	Ułożenie kostki betonowej Holland typu STOP 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	8,40		
15	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	1 101,70		
16	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)	t	0,47		
17	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe, kostka kamienna 9x11 i 18x20)	t	21,06		
18	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	30,00		

19	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	25,00		
20	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	8,00		
21	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych	szt	56,00		
22	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	1,00		
ul. Sępa Szarzyńskiego od ul. Prusa do ul. Rozbrat - obie strony					
23	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 10%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	933,80		
24	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 40%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt (pełnowartościowe płyty do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	147,60		
25	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	51,00		
26	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki (pełnowartościowa kostka do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	5,40		
27	Rozebranie podbudowy betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	27,80		
28	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	50,00		
29	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	50,00		
30	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	172,50		
31	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm (chodniki)	m2	1 122,40		
32	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z	m2	27,80		

	betonu C16/20 o grubości 20 cm (zjazdy)				
33	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	51,00		
34	Ustawienie krawężników kamiennych starożytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	50,00		
35	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	205,70		
36	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	27,80		
37	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	881,00		
38	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)	t	1,20		
39	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe, płyty kamienne, kostka kamienna 18x20)	t	13,78		
40	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	14,00		
41	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	10,00		
42	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	6,00		
43	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych	szt	46,00		
44	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
45	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	1,00		
46	Wartość robót (suma poz.1÷45)				
47	Kwota warunkowa (15% od poz.46)				
48	Podatek VAT (od sumy poz. 46÷47)				
49	Wartość robót brutto (suma poz.46÷48)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## Zestawienie kosztów zadania nr 6 \*

### Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	659,40		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 40%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	503,80		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 70% (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	68,00		

4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 95%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	103,60		
5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 25%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	16,50		
6	Rozebranie nawierzchni z trylinki, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	17,00		
7	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	16,00		
8	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 80%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	48,00		
9	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	200,20		
10	Korytowanie na głęb.20cm pod konstrukcję zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	9,90		
11	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	1 334,80		
12	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm	m2	49,50		
13	Nawierzchnia z płyt kamiennych starożytecznych na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm	m2	201,50		
14	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	421,40		
15	Ułożenie starożytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	49,50		

16	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	48,00		
17	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	16,80		
18	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	536,30		
19	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11 i 18/20 i krawężniki kamienne)	t	98,17		
20	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (kostka betonowa gr.8 cm)	t	9,52		
21	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	14,00		
22	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	10,00		
23	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	6,00		
24	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych	szt	46,00		
25	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
26	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	1,00		
27	Wartość robót (suma poz. 1÷26)				
28	Kwota warunkowa (15% od poz.27)				
29	Podatek VAT (od sumy poz. 27÷28)				
30	Wartość robót brutto (suma poz.27÷29)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Zestawienie kosztów zadania nr 7 \***

**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu**

ul. Zielińskiego od nr 41 do ul. Zaporoskiej - strona prawa

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto 10% odzysku płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	2 677,90		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 70%, oczyszczenie (pełnowartościowe płyty do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	114,10		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	90,00		

4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 70%, oczyszczenie (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	136,00		
5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	46,20		
6	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	4,00		
7	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie (pełnowartościowe krawężniki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	16,00		
8	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	20,00		
9	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	149,50		
10	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	459,60		
11	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	3 064,20		
12	Wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z betonu C16/20 o grubości 5 cm	m2	4,00		
13	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	175,00		
14	Ustawienie starożytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	16,00		
15	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	20,00		
16	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	775,50		

17	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	30,60		
18	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	1 883,00		
19	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych i betonowych z rozbiórki (płytki betonowe, płyty kamienne, kostka betonowa, kosta kamienna 9/11 i 18/20)	t	108,38		
20	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)	t	0,31		
21	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą	m2	30,00		
22	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	18,00		
23	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	12,00		
24	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	8,00		
25	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	1,00		
26	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
27	Demontaż i montaż słupka przeszkodowego CITY	szt	3,00		
28	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	3,00		
29	Usunięcie słupków betonowych	szt	4,00		
30	Przestawienie betonowych gazonów	szt	4,00		
31	Regulacja wysokościowa kraterki piwnicznych	szt	16,00		
ul. Studzienna od zjazdu do posesji komandorska 64 do ul. Komandorskiej - strona prawa					
32	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	122,50		
33	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	5,00		
34	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	5,00		
35	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	31,00		
36	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	18,40		

37	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	122,50		
38	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	31,00		
39	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	5,00		
40	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	5,00		
41	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	52,50		
42	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	70,00		
43	Wartość robót (suma poz. 1÷42)				
44	Kwota warunkowa (15% od poz.43)				
45	Podatek VAT (od sumy poz.43÷44)				
46	Wartość robót brutto (suma poz. 43÷45)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

---

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## Zestawienie kosztów zadania nr 8 \*

### Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i ul. Sernickiej we Wrocławiu

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	252,00		
2	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	20,00		
3	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	37,80		
4	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	20,00		
5	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm	m2	252,00		

6	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	252,00		
7	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt	10,00		
8	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
9	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	5,00		
10	Wartość robót (suma poz.1÷9)				
11	Kwota warunkowa (15% od poz.10)				
12	Podatek VAT (od sumy poz. 10÷11)				
13	Wartość robót brutto (suma poz.10÷12)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### **Zestawienie kosztów zadania nr 9 \***

#### **Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu**

ul. Sołtysowicka od przejazdu kolejowego przy ul. Czajkowskiego do  
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sołtysowickiej - strona prawa

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	621,20		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Behaton gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	m2	9,00		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	19,80		
4	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	23,50		

5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej wraz z rozbiórką ławy (w linii wodościeku), przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	240,00		
6	Rozebranie fragmentu muru betonowego wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m3	0,05		
7	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	480,00		
8	Rozebranie oporników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk oporników 70%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	242,00		
9	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	10,00		
10	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	333,50		
11	Korytowanie na głęb.27cm pod chodnik z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	181,50		
12	Korytowanie na głęb.27cm pod zjazdy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	6,80		
13	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5÷2,5MPa gr.10 cm	m2	721,00		
14	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.po zagęszcz. 15cm	m2	721,00		
15	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na ławie z betonu C12/15 gr.15 cm	m2	240,00		
16	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	333,50		
17	Ustawienie staroużytecznych oporników kamiennych 12/20 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	169,40		

18	Ustawienie nowych oporników kamiennych 12/20 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	72,00		
19	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	36,00		
20	Ułożenie staroużytecznej kostki betonowej Behaton gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	9,00		
21	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	117,50		
22	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	61,20		
23	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	27,00		
24	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	411,00		
25	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 18x20)	t	1,34		
26	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,00		
27	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	1,00		
28	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
29	Regulacja wysokościowa wpustów odwodnienia ulicznego	szt	7,00		
30	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego	szt	2,00		
31	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
32	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	2,00		
33	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	8,00		
34	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	190,00		
ul. Sołtysowicka od znaku drogowego F-5 vis a vis NETTO do ul. Koszarowej - strona prawa					
35	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej wraz z rozbiórką ławy (w linii wodościeku), przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	58,00		

36	Rozebranie kostki kamiennej 18/20 w zatoce autobusowej, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	145,00		
37	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości do 5 cm (zatoła i pas jezdni w linii wodościku) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	203,00		
38	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	70,00		
39	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	5,00		
40	Korytowanie na głęb.40cm pod konstrukcję zatoki i jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	81,20		
41	Korytowanie na głęb.34cm pod chodnik z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	64,60		
42	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej $R_m=1,5\div 2,5$ MPa gr.15 cm	m2	393,00		
43	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.po zagęszcz. 25cm	m2	251,70		
44	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.po zagęszcz. 15cm	m2	190,00		
45	Ułożenie ścieku 2-rzędowego z kostki kamiennej staroużytecznej 18/20 na ławie z betonu C12/15	mb	23,20		
46	Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej staroużytecznej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm	m2	145,00		
47	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	5,00		
48	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	70,00		
49	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	31,60		
50	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	142,40		
51	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych i betonowych z rozbiórki (kosta kamienna 18/20)	t	13,16		
52	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,00		

53	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	3,00		
54	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
55	Regulacja wysokościowa wpustów odwodnienia ulicznego	szt	1,00		
56	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	1,00		
57	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego	szt	1,00		
58	Demontaż i montaż ławki przystankowej	szt	1,00		
59	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	2,00		
60	Wartość robót (suma poz. 1 ÷ 59)				
61	Kwota warunkowa (15% od poz.60)				
62	Podatek VAT (od sumy poz.60÷61)				
63	Wartość robót brutto (suma poz. 60÷62)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

---

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1:** Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 2:** Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;  
**Zadanie 3:** Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;  
**Zadanie 4:** Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;  
**Zadanie 5:** Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;  
**Zadanie 6:** Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;  
**Zadanie 7:** Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;  
**Zadanie 8:** Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 9:** Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;  
**Zadanie 10:** Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## Zestawienie kosztów zadania nr 10 \*

### Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów	m2	935,00		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych, przyjęto odzysk 50%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt (płytt do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	54,00		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 25%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	210,00		

4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	4,00		
5	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej, przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	62,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą, 100% gruz, wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	mb	20,00		
7	Korytowanie na głęb.26 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	312,80		
8	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej $R_m=1,5\div 2,5$ MPa gr.10 cm	m2	1 203,00		
9	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm	m2	1 203,00		
10	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	54,00		
11	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	4,00		
12	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	20,00		
13	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	62,00		
14	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	427,20		
15	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	33,60		
16	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	684,10		
17	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)	t	0,35		
18	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	16,00		
19	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	13,00		

20	Regulacja wysokościowa kraterk piwnicznych	szt	2,00		
21	Demontaż i montaż kosza na śmieci	szt	3,00		
22	Demontaż i montaż słupka przeszkodowego CITY	szt	14,00		
23	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego	szt	3,00		
24	Wartość robót (suma poz.1÷23)				
25	Kwota warunkowa (15% od poz.24)				
26	Podatek VAT (od sumy poz.24÷25)				
27	Wartość robót brutto (suma poz. 24÷26)				

..... dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

---

\* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

**OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na  
terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

**Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic  
Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;**

**Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;**

**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul.  
Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu  
oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;**

**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we  
Wrocławiu;**

**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego  
we Wrocławiu;**

**Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;**

**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we  
Wrocławiu;**

**Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we  
Wrocławiu;**

**Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;**

**Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca: .....

.....  
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 rozdz.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla zadania .....**
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 rozdz.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **dla zadania .....**, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie: .....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....(miejsowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu **dla zadania .....**, tj.: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres)  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(miejsowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**ZOBOWIĄZANIE  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

**Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;**

**Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;**

**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;**

**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;**

**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;**

**Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;**

**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;**

**Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;**

**Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;**

**Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.**

(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)

My niżej podpisani

.....  
Działając w imieniu i na rzecz

.....  
(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania ww zasobów

.....  
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....  
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  
.....

Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  
.....

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  
.....

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:  
.....

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  
.....

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  
.....

**UWAGA:** Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

.....(miejsowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
do przetargu nieograniczonego na**

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

- Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;**  
**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;**  
**Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;**  
**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;**  
**Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

W imieniu Wykonawcy:

.....

informuję, że:

**\*nie należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

**\*należę** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

.....(miejscowość) dnia ..... roku

.....  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.**

**Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzi podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.**