
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8

Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyżowania ul. Grota Roweckiego – Jasienicy w celu montażu azyli na przejściu dla pieszych”

ADRES INWESTYCJI: ul.Grota Roweckiego Wrocław

NAZWA INWESTORA: Gmina Wrocław Reprezentowana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

WYKONAWCA: KBH Inwestycje Sp. z o.o. sp. k.

ADRES WYKONAWCY: Mokronos Dolny, ul. Sosnowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie

BRANŻE: Organizacja ruchu zastępczego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Organizacja ruchu zastępczego mgr inż. Małgorzata Żarnowiecka Halicka- asystent

DATA OPRACOWANIA: 2018-10-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO			
1	D-07.02.01 d.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z podstawami z recyklingu	szt.		
		17,0 + 2,0 + 3,0 + 4,0	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
2	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki A -12 b/c; A-14;	szt.		
		(3,0 + 3,0) + (2,0 + 1,0) + (1,0 + 1,0) + 4,0	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
3	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki ; C-10,C-9,C-13a/16a,B-25;B-33	szt.		
		(3,0 + 3,0 + 4,0 + 1,0 + 2,0) + 1,0 + 2,0 + 5,0	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
4	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki ; D-6	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 ("Do przejścia dla pieszych")	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 tabliczki T-25a,T-25c	szt.		
		2,0 + 2,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-3 d;	szt		
		2,0 + 2,0 + 2,0 + 1,0	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
8	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-20 a	szt		
		18,0 + 20,0 + 7,0 + 27,0	szt	72,00	
				RAZEM	72,00
9	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20 -b;	szt		
		2,0 + 2,0 + 1,0	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
10	D-07.02.01 d.1	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20 -c;	szt		
		12,0 + 67,0	szt	79,00	
				RAZEM	79,00
11	D-07.02.01 d.1	Montaż lamp ostrzegawczych U35	szt.		
		2,0 + 2,0 + 4,0 + 2,0	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
2		Oznakowanie poziome			
12	D-07.01.01 d.2	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową - przyklejenie taśmy żółtej	m2		
		linia P-10 4 * 7,0 * 0,5	m2	14,00	
		linia P-4 2 * 3,0 * 0,24	m2	1,44	
		zaklejenie linii ciągłej (6 * 2,0 * 0,12) + (1,0 * 2,0 * 0,12) + (3 * 2,0 * 0,12)	m2	2,40	
				RAZEM	17,84

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Demontaże			
13	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
d.3		10,0 + 3,0 + 18,0 + 13,0	szt.	44,00	
				RAZEM	44,00
14	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków wraz z podstawami	szt.		
d.3		5,0 + 2,0 + 12,0 + 7,0	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
15	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - zapory drogowe wraz ze słupkami i podstawami	szt		
d.3		(2,0 + 18,0 + 2,0) + (2,0 + 20,0 + 2,0 + 67,0) + (2,0 + 12,0 + 7,0) + (1,0 + 27,0 + 1,0)	szt	163,00	
				RAZEM	163,00
16	D-01.02.04	Demontaż lamp ostrzegawczych U35	szt.		
d.3		2,0 + 2,0 + 4,0 + 2,0	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
17	D-01.02.04	Likwidacja oznakowania tymczasowego	m2		
d.3		17,84	m2	17,84	
				RAZEM	17,84