
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8

Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa skrzyżowania ul. Grota Roweckiego — Przystankowa w celu montażu azyli na przejściu dla pieszych”

ADRES INWESTYCJI: ul.Grota Roweckiego Wrocław

NAZWA INWESTORA: Gmina Wrocław Reprezentowana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

WYKONAWCA: KBH Inwestycje Sp. z o.o. sp. k.

ADRES WYKONAWCY: Mokronos Dolny, ul. Sosnowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie

BRANŻE: Organizacja ruchu zastępczego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Organizacja ruchu zastępczego mgr inż. Małgorzata Żarnowiecka Halicka- asystent

DATA OPRACOWANIA: 2018-11-19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO			
1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z podstawami z recyklingu	szt.		
d.1		10,0 + 1,0 + 4,0	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych montaż barier zabezpieczających typu U z demontażu	szt.		
d.1		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki A -12 b/c; A-14;	szt.		
d.1		(4,0 + 1,0 + 2,0) + 2,0 + 3,0	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki ; C-10,C-9,C-13a/16a,B-25;B-33	szt.		
d.1		3,0 + 1,0 + 4,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znaki ; D-6	szt.		
d.1		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 ("Do przejścia dla pieszych")	szt.		
d.1		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-3 d;	szt		
d.1		1,0 + 1,0 + 2,0	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U-20 a	szt		
d.1		25,0 + 10,0 + 6,0 + 9,0	szt	50,00	
				RAZEM	50,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20 -b;	szt		
d.1		1,0 + 1,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
10	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 wraz ze słupkami - zapory U20 -c;	szt		
d.1		12,0 + 28,0 + 4,0	szt	44,00	
				RAZEM	44,00
11	D-07.02.01	Montaż lamp ostrzegawczych U35	szt.		
d.1		2,0 + 2,0 + 4,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
12	D-04.04.02b	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.1		2,0 * 1,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Oznakowanie poziome			
13	D-07.01.01	Oznakowanie tymczasowe przejścia dla pieszych - przyklejenie taśmy żółtej	m2		
d.2		linia P-10 4 * 7,0 * 0,5	m2	14,00	
		linia P-4 2 * 3,5 * 0,24	m2	1,68	
		zaklejenie linii ciągłej (8 * 2,0 * 0,12)	m2	1,92	
				RAZEM	17,60

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Demontaże			
14	D-01.02.04 d.3	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		4,0 + 6,0 + 12,0	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
15	D-01.02.04 d.3	Rozebranie słupków do znaków wraz z podstawami	szt.		
		1,0 + 3,0 + 11,0	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
16	D-01.02.04 d.3	Rozebranie słupków do znaków wraz z podstawami - istniejące bariery zabezpieczające typu U do ponownego montażu	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17	D-01.02.04 d.3	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - zapory drogowe wraz ze słupkami i podstawami	szt		
		4,0 + 2,0 + 41,0 + 40,0 + 13,0	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
18	D-01.02.04 d.3	Demontaż lamp ostrzegawczych U35	szt.		
		2,0 + 2,0 + 4,0	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
19	D-07.01.01 d.3	Likwidacja oznakowania tymczasowego	m2		
		17,60	m2	17,60	
				RAZEM	17,60
20	D-01.02.04 d.3	Ręczne rozebranie nawierzchni tymczasowej z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z załadunkiem , transportem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu.	m2		
		2,0 * 1,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00