

Tabela ofertowa

Wykonanie chodnika przy ul.Paderewskiego we Wrocławiu

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie obrzeży betonowych - 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	40,00		
2	Korytowanie na głęb.33cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika, z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	95,63		
3	Korytowanie na głęb.10cm pod zielenic z kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m3	45,82		
4	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	12,00		
5	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	12,00		
6	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej $R_m=1,5+2,5MPa$ gr. 10 cm	m2	227,60		
7	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz. 15cm	m2	227,60		
8	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	40,00		
9	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	123,60		
10	Ułożenie płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wzór karo) - materiał nowy	m2	222,00		
11	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	5,60		
12	Demontaż i montaż słupka przeszkodowego CITY	m	18,70		
13	Zakup i montaż barier CITY BB/IS-I 05	szt	11,00		
14	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	458,25		
15	Załadunek i przywóz materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)	t	30,00		
16	Wartość robót (suma poz.1 ÷ 15)				
17	Kwota warunkowa (10% od poz.16)				
18	Podatek VAT (od sumy poz. 16 ÷ 17)				
19	Wartość robót brutto (suma poz.16 ÷ 18)				