

KOSZTORYS OFERTOWY

ul.Berenta od ul.Boya-Żeleńskiego do ul.Orkana (strona prawa)

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	206,73		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wywozu na mag.ZDiUM wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	26,27		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wywozu na mag.ZDiUM wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	13,80		
4	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej gr.do 4cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	37,95		
5	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania	m2	32,60		
6	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 80%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu (20% złom kamienny do wywozu na mag. ZDIUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	mb	33,20		
7	Korytowanie na głęb.20cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m2	244,70		
8	Korytowanie na głęb.27cm w zieleńcu pod konstrukcję nawierzchni chodnika z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m2	104,48		
9	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdu z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku	m2	72,67		
10	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.po zagęszcz. 15cm	m2	421,83		
11	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy	mb	33,20		
12	Ułożenie kostki betonowej Holland grafit 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	72,67		
13	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm	m2	349,16		
14	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kraw.kamienne)	t	0,92		
15	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 9/11 i 18/20)	t	12,62		
16	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM złomu kamiennego z rozbiórki (krawężniki kamienne)	t	0,92		
17	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3,00		
18	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt	3,00		
19	Wartość robót (suma poz.1+18)				
20	Kwota warunkowa (10% od poz.19)				
21	Podatek VAT (od sumy poz. 19 + 20)				

22	Wartość robót brutto (suma poz. 19 ÷ 21)	
----	--	--

Uwaga : Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i oszacowania robót z uwzględnieniem wszystkich ryzyk. Roboty rozliczane będą fakturami po zakończeniu zleconych robót. Faktura będzie wystawiona na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego opartego na obmiarach powykonawczych. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego wynagrodzenia. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic między ilościami w obmiarach szacunkowych, a rzeczywiście wykonanych, potwierdzonych przez Zamawiającego. Zabezpieczenie miejsca trwania robót wg obowiązujących przepisów jest po stronie Wykonawcy.