

KOSZTORY OFERTOWY

ul. Świętokrzyska i ul. Na Szańcach - SKWER SKACZĄCEJ GWIAZDY

L.P	Opis robót	jedn. miary	ilość	Cena jedn.	Wartość (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50/50 na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz 100%) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	90,00		
2	Rozebranie chodnika z płyt kamiennych na pods. cem-piask spoiny cem-piask. (gruz 100%) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m2	5,00		
3	Rozebranie chodnika z 9/11 (100% odzysk) na pods. cem.-piask spoiny cem.-piask.wraz z oczyszczeniem oraz z wywozem gruzu i utylizacją	m2	2,00		
4	Rozebranie krawężnika kamiennego 20/35 (odzysk 100%) wraz rozebraniem ławy betonowej oraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowani	m	18,00		
5	Wykonanie wykopu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, grunt kat IV. Załadunek i wywóz na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania	m3	33,50		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 - gr. 10 cm, zagęszczenie mechaniczne	m2	131,00		
7	Ustawienie krawężników kamiennych 20/35 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - materiał Zamawiającego	m	18,00		
8	Ustawienie obrzeża 8/30 na ławie beton. z bet. C12/15 z oporem - materiał Wykonawcy	m	15,00		
9	Ułożenie chodnika z kostki betonowej 20x20x8 (kolor szary) na miale 0/5 spoiny zamulone miałem 0/5 - materiał Wykonawcy	m2	131,00		
10	Wykonanie ławy z betonu C12/15 gr.15 cm pod rolkę z kostki kamiennej 9/11	m3	1,40		
11	Ułożenie rolki z kk 9/11 na pods. cem-piask spoiny cem- piask. (rolka z 1 rzędu) - materiał Zamawiającego	m	78,00		
12	Założenie trawnika z humusu gr. 20 cm wraz z obsianiem trawą - materiał Wykonawcy	m2	38,00		
13	Transport (dowóz/odwóz)materiałów na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn ZDiUM z załadunkiem i rozładunkiem, kosztami transportu	t	1,50		
14	Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworów wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	2,00		
15	Regulacja wysokosciowa wjazdu kanalizacyjnego wraz z wywozem i utylizacją gruzu	szt	1,00		
16	Ustawienie słupków przeszkodowych typu "City"	szt	16,00		
Razem wartość robót netto:					
Kwota warunkowa 10%					
Podatek VAT:					
Ogółem brutto:					