

NAPRAWA SKARPY PRZY UL. ŻERNICKIEJ WE WROCŁAWIU

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	35,00		
2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 18 cm	m2	35,00		
3	Załadunek i wywóz gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy	m3	8,05		
4	Koszty składowania i zagospodarowania odpadów bitumicznych	t	20,12		
5	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-	m2	35,00		
6	Oczyszczenie pełnowartościowej kostki kamiennej; przyjęto odzysk kostki 70%	m2	24,50		
7	Załadunek i wywóz pełnowartościowej kostki kamiennej na magazyn ZDiUM	t	11,34		
8	Załadunek i wywóz złomu kamiennego na magazyn ZDiUM	t	4,86		
9	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m3	17,50		
10	Załadunek i wywóz gruzu z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy	m3	17,50		
11	Koszty składowania i zagospodarowania odpadów	t	36,75		
12	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	44,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 ROBOTY ZIEMNE					
13	Wykopy wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko wykonawcy	m3	60,00		
14	Koszty składowania i zagospodarowania urobku	t	111,00		
15	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	375,00		
16	Koszty nabycia (zakupu i dowozu) gruntu na nasypy	m3	375,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
3 ROBOTY DROGOWE					
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ławy	m	120,00		
18	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z wykonaniem ławy	m	120,00		
19	Podbudowa z kruszywa łamanego	m3	17,50		
20	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z przygotowaniem podłoża	m2	35,00		

21	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża	m2	35,00		
22	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża oraz uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m2	35,00		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE					
4 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
23	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 12,0 kg/m	m	44,00		
24	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.5 kg/m	m	7,00		
Razem dział: ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
5 ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO					
25	Wyniesienie, utrzymanie i demontaż oznakowania tymczasowego	kpl.	1,00		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Kwota warunkowa 15% wartości ofertowej (od wartości kosztorysowej robót bez podatku VAT)					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					