

Przedmiary robót (kosztorys po wypełnieniu)

Skrzyżowanie ulic Olszewskiego i Norblina we Wrocławiu

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty drogowe				
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł.4 cm wraz z wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m2	1 100,00		-
2	Regulacja rolki z kk 18/20 (rolka 1 rząd) na ławie betonowej z C16/20 - odzysk 90 %	mb	110,00		-
3	Regulacja rolki z kk 18/20 (rolka z dwóch rzędów) na ławie bet. C 16/20- odzysk 90%	mb	27,00		-
4	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowe gr. 8 cm - odzysk 75%	m2	92,00		-
5	Regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - odzysk 90%	mb	40,00		-
6	Ustawienie obrzeży 8/30 na ławie betonowej z oporem beton C 12/15 - materiał Wykonawcy	mb	12,00		-
7	Rozebranie obrzeży 8/30 wraz z ławą betonową (gruz 100%)	m	6,00		-
8	Wykop w gruncie IV kat., zagęszczenie i profilowanie podłoża wraz wywozem urobku i utylizacją	m3	22,00		-
9	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm, zagęszczenie mechaniczne	m2	104,00		-
10	Ułożenie kostki betonowej żółtej gr. 8 cm na pods. cem. piast sp zamulone miałem 0/5 -materiał Wykonawcy	m2	12,00		-
11	Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na pods. cem. piast sp. zamulone miałem - odzysk materiał Zamawiającego	m2	70,00		-
12	Ułożenie kostki betonowej szarej gr. 8 cm na pods. cem. Piask. sp. zamulone miałem - materiał Wykonawcy	m2	22,00		-
13	Mechaniczne ułożenie betonu asfaltowego AC11S grubość 4 cm warstwa ścieralna wraz ze skropieniem asfaltem drogowym 0,51 kg /m2	m2	1 100,00		-
14	Regulacja wysokościowa kratki ściekowej + WYMIANA NA NOWE	szt	3,00		-
15	Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej	m2	3,00		-
16	Transport materiałów (odzysk) na magazyn ZDiUM	t	3,00		-
Razem dział: Roboty drogowe					-
2	Organizacja ruchu				
17	Montaż słupka przeszkodowego U-5b podatny z materiałem	szt	5,00		0,00
18	Montaż słupka do znaku z materiałem	szt.	7,00		0,00
19	Montaż znaku z materiałem	szt	5,00		0,00
20	Demontaż znaków wraz z kosztem załadunku i wywozu na magazyn ZDiUM	szt	5,00		0,00
21	Demontaż znaków	szt	4,00		0,00
22	Montaż znaków bez kosztów materiału	szt	4,00		0,00
23	Demontaż słupków do znaków wraz z kosztem załadunku i wywozu na magazyn ZDiUM	szt	6,00		0,00
24	Montaż elementu azylu z materiałem	m2	18,25		0,00
25	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne białe z mikrokulką odblaskową	m2	170,00		0,00
Razem dział: Organizacja ruchu					-
Szacunkowa wartość netto:					-
Kwota warunkowa (10%)					-
Podatek VAT (23%)					-
Szacunkowa wartość brutto:					-

