

TABELA OFERTOWA

ul. Strachocińska za nr 193 - gruntówka

Lp.	Zakres robót	Jedn.	ilość	cena jedn.	wartość robót
1	Korytowanie na głęb.35cm pod konstrukcję nawierzchni tłuczniowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku (kat. IV)	m3	102,00		
2	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5MPa wraz z profilacją i zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	341,00		
3	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod konstrukcję jezdni z kruszywa łamanego 31,5/63mm o gr. po zagęszcz. 13cm	m2	341,00		
4	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod konstrukcję jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. po zagęszcz. 7cm	m2	341,00		
5	Regulacja krawężników betonowych, przyjęto odzysk 100%, oczyszczenie krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu	mb	6,00		
6	Wartość robót (suma poz.1-5)				-
7	Kwota warunkowa (10% od poz.6)				-
8	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 6,7)				-
9	Podatek VAT (od sumy poz. 8)				-
10	Wartość robót brutto (suma poz. 8,9)				-

Wrocław, dnia.....