

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury takich jak słupki i łańcuch zabezpieczający dojście do pomnika Aleksandra hr. Fredry na terenie miasta Wrocławia.**

CPV:50.23.00.00-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji, i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu,
44.42.34.00-5 znaki i podobne elementy,
45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 2.1. Konserwację oznakowania, w tym:

- a) demontaż zniszczonego oznakowania,
- b) wykonanie i montaż nowego oznakowania,
- c) poprawę przekrzywionego oznakowania,
- d) usuwanie plakatów ze słupków,
- e) usuwanie skutków aktów wandalizmu;

- 2.2. Naprawy elementów małej architektury takich jak: słupki i łańcuch zabezpieczający dojście do pomnika Aleksandra hr. Fredry, gabloty informacyjne zamontowane na słupkach z tabliczkami z nazwami przystani.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Prace będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń wystawianych przez zamawiającego i będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych oraz faktur za zakup nowych materiałów.

5. Wytyczne dla Wykonawcy:

- 5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia umieszczenia na tablicy dodatkowych informacji oraz zmian technologicznych i sposobu oznakowania ulic.
- 5.2. Tabliczki na słupach montowane za pomocą taśmy należy montować w różnych poziomach na wysokości ok. 3-3,5 m nad poziomem terenu, tak aby każda tabliczka posiadała niezależne mocowanie pozwalające na demontaż tylko jednej tabliczki.
- 5.3. Szczegółowy zakres prac, technologia, sposób mocowania, termin wykonania będą określone w zleceniu.
- 5.4. Prace wymienione w *Zestawieniu kosztów zadania* wykonywane wg SIM (Systemu Informacji Miejskiej) należy wykonywać zgodnie ze standardami przedstawionymi w uchwale nr IX/174/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2007 r., z którą wykonawca winien się zapoznać na stronie http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwaly_numer.aspx
- 5.5. Termin wykonania nowego oznakowania ulic lub wymiany (demontaż zniszczonego i wykonanie nowego oznakowania) nie powinien przekraczać 10 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu montażu wykonanego oznakowania.
- 5.6. Demontaż oznakowania, poprawa zawieszenia tabliczek i pionowania słupków winien być dokonany do 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

uwzględniając sobotę jako dzień roboczy, bez względu na to, czy jest to dzień ustawowo wolny czy roboczy.

- 5.7. W trybie pilnym demontaż oznakowania, poprawa zawieszenia tabliczek i pionowania słupków winien być wykonany maksymalnie do 3 godzin (bez względu na dzień i porę dnia) od otrzymania zgłoszenia (np. telefon, fax, e-mail). Po wykonaniu prac wykonawca przekazuje zwrótnie informację o sposobie wykonania zgłoszenia wraz z dokumentacją zdjęciową przed i po wykonaniu zgłoszenia – na tej podstawie zostanie wystawione zlecenie na prace wykonane. W związku z tym wykonawca winien dysponować numerem telefonu do Dyspozytora, który będzie przyjmował zgłoszenia przez całą dobę i niezwłocznie przekazywał je do wykonania (w zakresie prac z terminem wykonania wskazanym w ofercie Wykonawcy).
- 5.8. Naprawy elementów małej architektury winny być wykonane w terminie do 2 dni. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podanego w zleceniu terminu wykonania prac. Naprawy elementów małej architektury, w ramach których zostanie zastosowany nowy materiał (np. łańcuch, słupek), zostaną wykonane w terminie ustalonym między stronami uwzględniającym dostępność nowych materiałów.
- 5.9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednią bazę materiałowo - sprzętową zlokalizowaną w obrębie administracyjnych granic miasta Wrocławia lub w odległości umożliwiającej dojazd do granic miasta w czasie do 30 minut.
- 5.10. Wykonawca we własnym zakresie:
 - utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
 - poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia prac.
- 5.11. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyć wszelkie informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac.
- 5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania prac. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186), normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
- 5.13. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac. Materiały pochodzące z uszkodzeń oraz zniszczeń powstałych w skutek wandalizmu, kolizji drogowych lub działania sił przyrody należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701), a w szczególności opisane w Dziale II, Rozdziale 9 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206).
- 5.14. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpady Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.
- 5.15. Wykonawcy oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót,

zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- 5.16. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
- 5.17. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 5.18. Wykonawca musi dysponować czynnym przez całą dobę faksem, telefonem, pocztą elektroniczną.
- 5.19. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (np. e-mail, fax, pismo) zgłoszenia do odbioru prac niezwłocznie po ich wykonaniu.
- 5.20. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podanego w zleceniu terminu wykonania prac.
- 5.21. Wykonawca udzieli: 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

Sporządziła: Marzena Podgórska