

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Na prowadzenie eksploatacji i konserwacji 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane.**

**I. Przedmiotem zamówienia jest** obsługa serwisowa 8 szt. drogowych stacji pomiarowych zlokalizowanych we Wrocławiu w nw. miejscach:

1. ul. Lotnicza (u zbiegu z ul. Drzymały),
2. ul. Długa przy skrzyżowaniu z ul. Rybacką,
3. ul. Opolska przy skrzyżowaniu z ul. Katowicką,
4. al. Jana III Sobieskiego na wysokości szaletu przy ul. Wilanowskiej,
5. Obwodnica Śródmiejska (estakada Gądowianka) nad ul. Strzegomską i torami kolejowymi
6. ul. Milenijna (most Milenijny),
7. most Warszawski (między ul. Jedności Narodowej, a al. Kromera)
8. ul. Sułowska przy moście na rzece Widawa.

### II. Zakres prac:

1. Dokładny przegląd i ustalenie zakresu niezbędnych napraw wraz z ich realizacją.
2. Gotowość serwisowa do usuwania usterek w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
3. Wykonywanie przeglądów jeden raz w tygodniu i ewentualne przeprowadzenie napraw i właściwej konserwacji.
4. Gotowość serwisowa do wymiany urządzeń w tym pętli indukcyjnych, klasyfikatorów, czujników i innych urządzeń, których wartość przekracza 325 zł na podstawie kosztorysu ofertowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Utrzymywanie łączności GPS z firmą TRAX ELEKTRONIK, obsługującą dane i stronę internetową wraz z utrzymaniem bezprzewodowej transmisji danych ze stacji pogodowych za pomocą łączności GPRS-GSM na dedykowaną stronę internetową i utrzymywanie serwera zbierającego dane oraz sterowanie bezprzewodowe treściami wyświetlanymi na tablicach zmiennej treści.

### III. Termin wykonania całości zamówienia:

Rozpoczęcie – 1 stycznia 2020 r.

Zakończenie – 31 grudnia 2020 r.

1. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace, a na części, które zostaną wymienione – zgodnie z kartą gwarancyjną.
2. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia terenu prac. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania prac, a także do posiadania niezbędnego zapasu części zamiennych umożliwiających naprawę stacji w wymaganym terminie. Wbudowane materiały muszą

odpowiadać wymogom, które określa art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 – t. j. z późn. zmianami), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

5. Materiały pochodzące z demontażu należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t. j. z późn. zmianami) a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zmianami).
6. Zasady rozliczania robót będą określone w umowie:
  - wynagrodzenie za czas trwania umowy,
  - wynagrodzenie jako ryczałt miesięczny,
  - wynagrodzenia za prace wykonane na zlecenie.