

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy balustrady na ul. Podwale oraz wykonanie zabezpieczenia zieleni przy ul. Dicksteina we Wrocławiu.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław

3. Nazwa zadania

Zadanie 1. Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej na ul. Podwale we Wrocławiu.

Zadanie 2. Wykonanie zabezpieczenia zieleni przy ul. Dicksteina we Wrocławiu.

4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

Kod CPV: 45000000-7, Pełna nazwa: Roboty budowlane

Zadanie 1:

- oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ręczne kierowanie ruchem w celu eliminacji nadmiernego utrudnienia w ruchu kołowym,
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót,
- rozbiórka uszkodzonych elementów balustrady,
- rozbiórka betonowych fundamentów,
- wywóz i zagospodarowanie gruzu,
- wywóz, zagospodarowanie i rozliczenie z Zamawiającym uszkodzonych elementów stalowych,
- przygotowanie terenu pod montaż balustrady,
- zakup materiałów do naprawy balustrady (kształt i kolor dostosowany do istniejącego),
- transport na teren budowy zakupionych materiałów,
- wykonanie fundamentów z betonu pod słupki balustrady,
- montaż nowych elementów stalowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Zadanie 2:

- oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót,
- przygotowanie terenu pod montaż bariery,
- rozpoznanie przebiegu sieci oraz ich zabezpieczenie w rejonie robót,
- zakup barier z rur metalowych giętych fi 60mm typu U o szerokości 0.5-0.75 m w rozstawie osiowym co 2.00 m, zabezpieczonych przed korozją za pomocą cynkowania ogniowego i zabezpieczonych elementami odblaskowymi koloru żółtego,
- transport na teren budowy zakupionych materiałów,

- wykonanie fundamentów z betonu pod bariery,
- montaż nowych elementów stalowych,
- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

5. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienia należy zrealizować w terminie maksymalnym **1 miesiąca** od dnia podpisania umowy.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wytyczne dla Wykonawcy:

- 1.1. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
- 1.2. Roboty prowadzone będą przy ograniczonym lokalnie ruchu.
- 1.3. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
- 1.4. Wykonawca oznakuje miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków podanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 02.06.2005 r. Dz. U. Nr 108. poz. 908) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) na własny koszt.
- 1.5. Projekt organizacji ruchu zastępczego w zakresie ewentualnego wyłączenia ruchu należy opracować zgodnie z:
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).
- 1.6. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM.
- 1.7. Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:
 - wykona, utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczy teren prowadzonych robót. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych,
 - wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy.
- 1.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu prowadzonych robót w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób.
- 1.9. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP.
- 1.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż., przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej.

- 1.11. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
- 1.12. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek, które Wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
- 1.13. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.
- 1.14. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane przed odbiorem.
- 1.15. Prace wysokościowe muszą być prowadzone przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie z aktualnymi badaniami zezwalającymi do prowadzenia pracy na wysokości.
- 1.16. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
- 1.17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji prac.
- 1.18. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na podstawie obmiaru powykonawczego polegającego na pomiarze długości wykonanego odcinka pomnożonego przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

Opracował:



Zatwierdził:

