

PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY po wypełnieniu)

Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul.Kowalskiej nad ul.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu

MKT

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m2	10,00		-
2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	4,80		-
3	Wykopy jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykop dla SKO-4g	m3	4,80		-
4	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g w gruncie kat.IV	stud.	2,00		-
5	Ułożenie rur osłonowych RHDPE140	m	12,00		-
6	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.8 m i przysypanie kabla warstwą piasku; łączna grubość warstw piasku 2x10 cm	m	6,00		-
7	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	3,84		-
8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt	m3	0,96		-
9	Koszt utylizacji odpadu	t	1,78		-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					-