

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO POBOCZA W CIĄGU ul.KOWALSKIEJ

Lp.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni gr.43 cm wraz z utylizacją materiału z wykopu i profilowaniem podłoża z zagęszczeniem mechanicznym	m2	274		
2	Wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	274		
3	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 o grubości 15cm wraz ze zwilżeniem nawierzchnin, zagęszczeniem walcem, dowozem materiału	m2	274		
4	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm szarej na 5 cm miałe kamiennym	m2	247		
5	Rozebranie obrzeża trawnikowego z wywozem i utylizacją - złom	mb	137		
6	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 5cm z wywozem i utylizacją - złom	m2	2		
7	Ustawienie obrzeża trawnikowego na pod cem piaskowej	mb	255		
8	Wartość robót (poz.1 ÷ 7)				-
9	Kwota warunkowa (10% od wartości robót od poz. 8)				-
10	Podatek VAT (suma poz. 8 i 9)				-
11	Wartość robót brutto (suma poz. 8.9 i 10)				-

Wroclaw 04.05.2017