

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 . Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest wymiana siatek zabezpieczających estakadę zachodnią na pl. Społecznym we Wrocławiu.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ul. Długa 49
53-633 Wrocław

3. Nazwa zamówienia

Wymiana siatek zabezpieczających estakadę zachodnią na pl. Społecznym we Wrocławiu.

4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

- a) oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,
- c) demontaż istniejących siatek z tworzywa w rejonie torowiska tramwajowego oraz siatek stalowych zabezpieczających konstrukcję estakady,
- d) oczyszczenie konstrukcji estakady poprzez usunięcie liści, gruzu itp.,
- e) wywóz i utylizacja odpadów,
- f) zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia estakady,
- g) transport na teren budowy zakupionych materiałów,
- h) montaż nowej siatki z tkaniny HDPE o gramaturze min. 130 g/m² oraz wytrzymałości min. 950 N/5cm,
- i) uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach,
- j) uzgodnienie z ZSiZ oraz MPK pod względem wyłączenia trakcji na czas prowadzenia prac.

3. Wytyczne dla Wykonawcy:

3.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

3.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

3.3. Podczas realizacji robót Wykonawca:

- a) zabezpieczy istniejącą zielenią,
- b) zabezpieczy poprzez oznakowanie i wygrodzenie w razie konieczności, miejsc zagrażających bezpieczeństwu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) zapewni sprzęt oraz wszelkie materiały niezbędne do wykonania zleconych robót, spełniające wymagania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych,
- d) zgłosi telefonicznie Inspektorowi Nadzoru gotowość do realizacji zadania,

- e) uzyska niezbędne uzgodnienia m.in. z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- f) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu budowy. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych,
- g) odtworzy istniejące oznakowanie i uporządkuje teren po zakończonym remoncie,
- h) po zakończeniu robót dokona telefonicznego i pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i powiadomi o gotowości do odbioru końcowego,
- i) opracuje obmiary wykonywanych robót,
- j) zgłosi rozbieżności ilości koniecznych do prawidłowego wykonania robót, napraw w stosunku do wskazanych w zadaniu. Ustali każdorazowo zwiększony zakres robót z Inspektorem, potwierdzony w formie pisemnej,
- k) opracuje kosztorysy powykonawcze,
- l) w ramach zadania będzie prowadził dokumentację fotograficzną i prześle ją przy odbiorze końcowym.
- m) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki i wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, spowodowane prowadzoną przez siebie działalnością,
- n) wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania bazą materiałowo-sprzętową gwarantującą prawidłową realizację zamówienia.

3.5. Termin realizacji zadania – min 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

3.6. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu realizacji z powodu złych warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania zlecenia należy powiadomić zamawiającego (fax 071/ 373 49 06) i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) z podaniem przyczyn.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego przez Zamawiającego w umowie zakresu rzeczowego oraz szacunkowej wartości robót. Przekroczenie zakresu robót o więcej niż 10 % będzie wymagać wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym w formie podpisania aneksu do umowy, przed wykonaniem rozszerzonego zakresu robót, pod rygorem odmowy zapłaty za rozszerzony zakres, bez uzgodnienia zakresu robót.

3.8. O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego faksem (na nr fax 071 373 49 06) lub pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru) w najbliższym dniu roboczym po wykonaniu roboty.

3.9. Wykonawca oznakuje miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków podanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 02.06.2005 r. Dz. U. Nr 108. poz. 908) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) na własny koszt.

3.10. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą – na podstawie rzeczywistych obmiarów wykonanych robót.

- 3.11. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego robót.
- 3.12. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM.
- 3.13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
- 3.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrożający dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej.
- 3.15. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążyą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).
- 3.16. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z oczyszczenia estakady, które wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
- 3.17. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane przed odbiorem końcowym robót.
- 3.18. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów.
- 3.19. Prace wysokościowe muszą być prowadzone przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie z aktualnymi badaniami zezwalającymi do prowadzenia pracy na wysokości,

opracował: Krystian Gołdyn



NACZELNIK
Wydziału Eksploatacji i Utrzymania



Konrad Gaj