

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## **1. Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Określenie nośności obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia wraz z wyznaczeniem wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC.**

## **2. Inwestor**

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław  
pl. Nowy Targ 1-8  
50 – 141 Wrocław

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  
ul. Długa 49  
53-633 Wrocław

## **3. Opis zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest określenie nośności 12 obiektów inżynierskich wraz z wyznaczeniem wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC, usytuowanych na terenie miasta Wrocławia. Obiekty będące przedmiotem opracowania to:

- Most Średzki Wschodni Nowy w ciągu ul. Średzkiej, przez rz. Bystrzyca
- Most Średzki Zachodni Nowy w ciągu ul. Średzkiej, przez rz. Bystrzyca
- Most Milenijny w ciągu ul. Milenijnej, przez rz. Odra
- Estakada Milenijna lewobrzeżna w ciągu ul. Milenijnej, nad terenami zielonymi i ul. Wejherowską
- Estakada Milenijna prawobrzeżna w ciągu ul. Milenijnej, nad ul. Osobowicką
- Most Zakrzowski w ciągu ul. Gen. Leopolda Okulickiego, przez rz. Dobra
- Wiadukt drogowy I nad torami kolejowymi w ciągu ul. Gazowej
- Wiadukt drogowy II nad torami kolejowymi w ciągu ul. Gazowej
- Wiadukt drogowy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Bierutowskiej
- Wiadukt drogowy w ciągu ul. Bora Komorowskiego nad Al. Jana III Sobieskiego
- Estakada wjazdowa w ciągu ul. Bora Komorowskiego nad terenem zielonym
- Estakada zjazdowa w ciągu ul. Bora Komorowskiego nad terenem zielonym

- 4.** Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych

## **5. Wytyczne dla Wykonawcy:**

- 5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
- 5.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego wykonania robót.

- 5.3. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym zadania. **Rozliczenie ryczałtowe.**
- 5.4. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
- 5.5. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego obiektu, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
- 5.6. Dla obiektów, dla których nie jest możliwe wykonanie obliczeń metodą MILORY (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r), klasę MLC należy wyznaczyć metodą dokładną, poprzez wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych na podstawie szczegółowej inwentaryzacji konstrukcji oraz wyników badań diagnostycznych
- 5.7. Całość dokumentacji ma zostać wykonana w 2 egzemplarzach i przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniem o jego kompletności.
- 5.8. Do kompletu opracowania należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta CD/DVD powinna zawierać opisy techniczne, orzeczenia w sformatowanym pliku tekstowym, wszelkie tabele, arkusze zestawienia w formacie arkusza kalkulacyjnego, natomiast wszystkie pliki graficzne dokumentacji wykonane programem pozwalającym zapisać i odczytać pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf

**6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2020**

Opracowała: Agata Boruszewska