

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Odwodnienie części ul. Kolumba we Wrocławiu

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	ST-02	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	163,01		-
2	ST-02	Oczyszczenie i segregacja kostki z rozbiórki	t	81,51		-
3	ST-02	Załadunek oraz wywóz kostki na magazyn Zdium	t	81,51		-
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						-
2		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE				
4	ST-01	Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz podwieszeniem sieci obcych	m3	350,94		-
5	ST-01	Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz opłata za utylizację	m3	350,94		-
6	ST-01	Koszt zakupu i dowozu gruntu	m3	138,11		-
7	ST-01	Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych	m3	138,11		-
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE						-
3		ROBOTY SIECIOWE				
8	ST-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	22,80		-
9	ST-01	Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem nabycia piasku i zagęszczeniem	m3	82,92		-
10	ST-01	Budowa kanału kanalizacji sanitarnej z rur żelbetowych DN300 wraz z wykonaniem połączeń, montażem kształtek oraz próbą szczelności	m	116,90		-
11	ST-01	Dostawa i montaż - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z typowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki ; dolna część z prefabrykowaną kinetą oraz fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi , zwiększenie włazami klasy D400 z wkładką gumową , montowana na podbudowie z betonu C12/15;	szt	3,00		-
12	ST-01	Wpięcie proj. kanały kd300 do istniejącego	kpl	1,00		-

13	ST-01	Wpięcie proj. kanału kd300 do istniejącej studni poprzez wykonanie otworu oraz osadzenie przejścia szczelnego i króćca dostudziennego	kpl	1,00		
14	ST-01	Zaślepienie istn. wylotu kd300	kpl	1,00		
15	ST-01	Udrożnienie istn. wylotu kd300	kpl	1,00		
Razem dział: ROBOTY SIECIOWE						
4		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
16	ST-02	Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	163,01		
17	ST-02	Warstwa ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm	m2	163,01		
18	ST-02	Podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20 cm	m2	163,01		
19	ST-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W gr. 8 cm wraz z przygotowaniem podłoża (oczyszczenie i skropienie)	m2	163,01		
20	ST-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S gr. 4 cm wraz z przygotowaniem podłoża (oczyszczenie i skropienie) oraz uszczelnieniem styku taśmą bitumiczną	m2	163,01		
Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						-