

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)

Odwodnienie części ul. Kolumba we Wrocławiu

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	ST-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	5,50		-
2	ST-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8 cm	m	5,50		-
3	ST-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z kosztem zagospodaowania frezowiny	m2	25,00		-
4	ST-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm wraz z kosztem zagospodaowania frezowiny	m2	15,00		-
5	ST-02	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	295,93		-
6	ST-02	Oczyszczenie i segregacja kostki z rozbiórki	t	147,97		-
7	ST-02	Załadunek oraz wywóz kostki na magazyn Zdium	t	147,97		-
8	ST-02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,70		-
9	ST-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		-
10	ST-02	Załadunek oraz wywóz gruzu betonowego na składowisko wykonawcy wraz z kosztem składowania i utylizacji	t	2,99		-
11	ST-02	Korytowanie/rozbiórka podbudowy (kruszywo/ grunt stabilizowany cementem) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z kosztem zagospodarowania urobku	m3	456,16		-
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						-
2		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE				
12	ST-01	Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz podwieszeniem sieci obcych	m3	22,48		-
13	ST-01	Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz opłata za utylizację	m3	22,48		-
14	ST-01	Koszt zakupu i dowozu gruntu	m3	4,65		-
15	ST-01	Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych	m3	4,65		-

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE						-
3		ROBOTY SIECIOWE				
16	ST-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	2,08		-
17	ST-01	Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem nabycia piasku i zagęszczeniem	m3	6,68		-
18	ST-01	Budowa kanału kanalizacji sanitarnej z rur DN160 PP/PVC SN8 wraz z wykonaniem połączeń, montażem kształtek oraz próbą szczelności	m	12,60		-
19	ST-01	Dostawa i montaż studzienki ściekowej ulicznej z kręgów betonowych o średnicy nominalnej DN 500 mm osadnikiem 0,5 m, powyżej osadnika zamontowany elem. przyłączeniowy z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika, studnia posadowiona na podłożu betonowym zwieńczona wpustem żeliwnym tradycyjnym wyposażone w kosze osadcze	szt	4,00		-
Razem dział: ROBOTY SIECIOWE						-
4		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
4.1		JEZDNIA				
20	ST-02	Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	506,93		-
21	ST-02	Warstwa ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm	m2	506,93		-
22	ST-02	Podbudowa zasadnicza z z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20 cm	m2	506,93		-
23	ST-02	Gosiatka układana na połączeniu starej nawierzchni z nową	m2	8,00		-
24	ST-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm wraz z przygotowaniem podłoża (oczyszczenie i skropienie)	m2	521,93		-
25	ST-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wraz z przygotowaniem podłoża (oczyszczenie i skropienie) oraz uszczelnieniem styku taśmą bitumiczną	m2	529,93		-
4.2	ST-02	NAWIERZCHNIA POBOCZA UTWARDZONEGO				
26	ST-02	Profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	235,00		-

27	ST-02	Warstwa ulepszanego podłoża - grunt stabilizowany cementem o wytrzymałości C0,4/0,5 - gr. 30cm	m2	235,00		-
28	ST-02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubości 20 cm	m2	235,00		-
4.3	ST-02	ELEMENTY BRZEGOWE				
29	ST-02	Krawężnik betonowy 20/30 na ławie betonowej, Beton C12/15	m	230,00		-
30	ST-02	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 16x16 na ławie betonowej C12/15 o gr. 15 cm	m	230,00		-
Razem dział: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI						-
Ogółem wartość kosztorysowa robót						-