

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Oczyszczanie wpustów deszczowych wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem przykanalików oraz utrzymywanie w stałej sprawności wpustów deszczowych i przykanalików na terenie m. Wrocławia.**

1. Oczyszczanie wpustów deszczowych wraz z oczyszczeniem i udrożnieniem przykanalików na podstawie zleceń może odbywać się w trybie zwykłym, awaryjnym i ekspresowym. Oczyszczanie wpustów polega na całkowitym usunięciu z wpustu osadu do dna. Oczyszczanie i udrażnianie przykanalików polega na wprowadzeniu do przykanalika głowicy czyszczącej samochodu WUKO lub głowicy spirali mechanicznej i przeprowadzenie ich przez całą długość przykanalika oraz usunięcie osadu.
2. Utrzymywanie w stałej sprawności wpustów deszczowych i przykanalików polega na bieżącej kontroli drożności wpustów deszczowych i przykanalików w ulicach wykazanych w załącznikach 1 ÷ 5 i w razie potrzeby na ręcznym lub mechanicznym ich oczyszczeniu oraz na bieżącym opróżnianiu koszy zamontowanych we wpustach.
3. W ramach utrzymywania w stałej sprawności Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnego w ciągu okresu obowiązywania umowy oczyszczenia wszystkich wpustów i studni chłonnych do dna w ulicach ujętych w załącznikach 1 ÷ 5 ( zgodnie z realizowanymi zadaniami ) wg zatwierdzonego przez Zamawiającego miesięcznego harmonogramu . Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram czyszczeń na cały rok z podziałem na dzielnice w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Do dnia 5 każdego miesiąca wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia terminów czyszczenia konkretnych ulic z danego miesiąca i dzielnicy. Oczyszczone wpusty wg harmonogramu wykonawca zgłasza do odbioru w formie pisemnej wraz z raportem zawierającym wykaz wpustów od których przykanaliki wymagają remontu oraz swój stan techniczny ( wpusty pozapadane , popłkane , zaklinowane ruszty itp. ). Wykonawca rozlicza prace w cyklu miesięcznym. W przypadku powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie telefonicznej , faxem lub mailem o niedrożnych wpustach objętych utrzymaniem Wykonawca ma obowiązek podjęcia próby udrożnienia wpustów w trybie natychmiastowym ( czas wykonania do 4 godzin po otrzymaniu powiadomienia uwzględniając soboty i niedziele jako dni robocze ). Koszt tych ewentualnych czyszczeń interwencyjnych należy uwzględnić w kalkulowanej cenie ryczałkowej.
4. W razie ogłoszenia prawdopodobieństwa wystąpienia deszczy nawalnych Wykonawca ma obowiązek dokonać prewencyjnych czyszczeń wpustów i przykanalików w ramach stałego utrzymania w następujących lokalizacjach:
  - a) pod wiaduktem na ul. Reymonta
  - b) pod wiaduktem na ul. Trzebnickiej
  - c) pod wiaduktem na ul. Legnickiej (na wysokości Magnolii)
  - d) pod wiaduktem na ul. Strzegomskiej
  - e) pod wiaduktem na ul. Grabiszyńskiej
  - f) pod wiaduktem na ul. Hallera
  - g) pod wiaduktem na ul. Borowskiej
  - h) pod wiaduktem na ul. Bardzkiej
  - i) pod wiaduktem na ul. PułaskiegoKoszt tych czyszczeń prewencyjnych należy uwzględnić w kalkulowanej cenie ryczałkowej.
5. W przypadku występowania wokół wpustu zastoin wody przed przystąpieniem do oczyszczania należy odpompować wodę z nawierzchni ulicy.
6. Wydobywany z wpustu i przykanalika osad należy bezpośrednio (bez odkładania na pobocze) załadować na pojazd przystosowany do wywozu osadu i odwieźć bezwzględnie w dniu oczyszczania.
7. Uporządkowanie terenu z resztek osadu winno odbywać się przez zamiatanie i mycie w tym samym dniu co czynność oczyszczania.
8. Wywóz osadów na składowisko odpadów komunalnych zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Przed przystąpieniem do czynności oczyszczania wpustów i przykanalików miejsce wykonywania prac zabezpieczyć przez ustawienie barier ochronnych i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zujnymi przepisami z zachowaniem warunków podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z dn. 14.10.2003r. poz. 1729). Pracownicy firmy Wykonawczej powinni być wyposażeni w kamizelki pomarańczowe z elementami odblaskowymi.

10. Do obowiązków Wykonawcy należy bliżej wyegzekwowanie dostępu do miejsca wykonywania prac (np. w razie zastawienia miejsca wykonywania prac przez pojazdy). Koszty związane z ww. tematem obciążają Wykonawcę
11. Po zakończeniu prac należy dokonać demontażu oznakowania .
12. Oczyszczanie w trybie zwykłym polega na oczyszczaniu wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Zamawiającego przekazanym wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną
13. Oczyszczanie w trybie awaryjnym i ekspresowym polega na oczyszczaniu wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego faksem , pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
14. Termin wykonania zlecenia awaryjnego wynosi 8 godzin, uwzględniając sobotę i niedzielę jako dzień roboczy Termin wykonania zlecenia w trybie ekspresowym wynosi 4 godziny uwzględniając sobotę i niedzielę jako dzień roboczy. Rzeczywiste terminy wykonania zleceń w trybach awaryjnym i ekspresowym zostaną ustalone w umowie z Wykonawcą
15. Montaż koszy do wpustów deszczowych odbywał się bliżej na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego z podaniem lokalizacji oraz terminu wykonania.
16. Kosze powinny być wykonane z blachy ocynkowanej w standardzie odpowiadającym normom DIN.
17. Zgłoszenie prac do odbioru winno odbywać się w terminie ustalonym w zleceniu i każdorazowo po wykonaniu usługi w trybie awaryjnym i ekspresowym.
18. Zgłoszenie do odbioru zamontowanych koszy winno odbyć się bezwzględnie w terminie ustalonym w zleceniu przez Zamawiającego.
19. Nadzór Zamawiającego polega na:
  - a) kontrolowaniu realizacji prac na zgodność ze zleceniem i wyżej podaną technologią (kontrola może odbywać się wraz z Wykonawcą lub bez jego udziału ).
  - b) ewentualnym sprawdzeniu drożności oczyszczonych przykanalików poprzez pełne zalanie wodą wpustów zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru. Koszt sprawdzenia ponosi Wykonawca i powinien go uwzględnić w cenach ryczałtowych za oczyszczanie wpustów i utrzymywanie ich w stałej sprawności. Należy założyć, że zalania kontrolne mogą stanowić rzędu wielkości ok.5 % wpustów na danej dzielnicy w odniesieniu do ilości wpustów zleconych lub ujętych w harmonogramie czyszczeń do dnia w skali miesiąca.
  - c) odbioru wykonanych prac i sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzających czyszczeń przykanalików zgłoszonych przez Wykonawcę do remontu. W przypadku gdy czyszczenie sprawdzające udrożni przykanalik Wykonawca ponosi pełne koszty tego czyszczenia.
21. Po dokonaniu odbioru wykonanych prac w zakresie oczyszczania wpustów i przykanalików wg zleceń Wykonawca rozlicza prace wystawiając fakturę oraz przedstawia kosztorys powykonawczy z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie , powiatowe - 1 grupa , gminne - 2 grupa i wewnętrzne - 3 grupa.