



D2S Sp. z o.o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 332 84 78, fax +48 32 332 84 79, e-mail. de2es@de2es.pl
D2S oddział Wrocław, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
tel: +48 363 54 94, fax: +48 71 363 52 32

Opracowanie dokumentacji projektowej
systemu ochrony Mostów Chrobrego we Wrocławiu
przed wjazdem pojazdów ciężarowych

Inwestor (Zamawiający):	Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław reprezentowana przez: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 53-633 Wrocław
Jednostka projektowa (Wykonawca):	D2S Sp. z o.o. ul. Gen. Leona Berbeckiego 6 44-100 Gliwice
Nazwa opracowania:	Budowa systemu ochrony Mostów Chrobrego we Wrocławiu.
Kategoria	XXVI
Faza projektu:	PRZEDMIAR ROBÓT
Branża:	Elektryczna
Działki:	dz. nr 8, 10; AM-8; Obręb Zalesie, Wrocław
Opracował:	mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz upr. nr 169/DOŚ/09 - sieci i instalacje elektryczne 
Numer Umowy:	TXU/EIS/064/054/2020
Wersja opracowania:	A

GLIWICE, lipiec 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Projekt budowy systemu ochrony Mostów Chrobrego we Wrocławiu						
1		SST.E-1 - Instalacja elektryczna				
1 d.1	SST.E-1	Zabudowa szafy zasilająco-sterującej wg projektu	kpl.	1		0,00
2 d.1	SST.E-1	Montaż masztu wraz z fundamentem	kpl.	1		0,00
3 d.1	SST.E-1	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV	m	6		0,00
4 d.1	SST.E-1	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	2		0,00
5 d.1	SST.E-1	Montaż kamer stałopozycyjnych na słupie	szt.	2		0,00
6 d.1	SST.E-1	Montaż modemu	szt.	1		0,00
7 d.1	SST.E-1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK110 (PRZECISK)	m	18		0,00
8 d.1	SST.E-1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK110	m	37		0,00
9 d.1	SST.E-1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable YKYžo 3x4mm2	m	55		0,00
10 d.1	SST.E-1	Montaż przewodów - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - kable YKYžo 3x1,5mm2	kpl.przew.	3		0,00
11 d.1	SST.E-1	Montaż przewodów - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - kable FTP OUTDOOR kat.5 4x2x0,5	kpl.przew.	3		0,00
12 d.1	SST.E-1	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)	szt.	3		0,00
13 d.1	SST.E-1	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)	szt.	3		0,00
14 d.1	SST.E-1	Badania i pomiary odbiorcze	kpl	1		0,00
15 d.1	SST.E-1	Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie prób funkcjonalnych systemu nadzoru, dokumentacja powykonawcza	kpl.	1		0,00
Razem dział: SST.E-1 - Instalacja elektryczna						0
Ogółem wartość robót						0

Słownie: