

PRZEDMIAR ZAMIENNY (KOSZTORYS OFERTOWY - po wypełnieniu).

Budowa azylu dla pieszych na przejściu dla pieszych przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu wraz z budową chodnika - projekt nr 649 WBO 2016

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa jezdni w terenie równinnym	km	0,10		-
2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (w-wa ścieralna jezdni i chodnik)	m	81,00		-
3	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m	64,60		-
4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i kosztem zagospodarowania	m2	32,00		-
5	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i kosztem zagospodarowania	m2	19,02		-
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową; odpad 100%	m	34,00		-
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej; kostka 100% do ponownego wbudowania	m2	38,00		-
8	D-01.02.04	Oczyszczenie kostki betonowej gr. 8 cm z zaprawy cementowo - piaskowej	m2	38,00		-
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.4 cm	m2	13,00		-
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z ławą betonową; odpad 100%	m	24,50		-
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 10 cm	m2	226,00		-
12	D-01.02.04	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko Wykonawcy	m3	28,60		-
13	D-01.02.04	Koszt utylizacji odpadów betonowych i kruszyw	t	60,06		-
14	D-01.02.04	Koszt utylizacji odpadów bitumicznych	t	1,30		-
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						-
2		CHODNIKI				
2.1		ROBOTY ZIEMNE				
15	D-04.01.01	Korytowanie - odspojenie gruntu, załadunek i wywóz na składowisko wraz z kosztami zagospodarowania	m3	63,59		-
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	240,50		-
2.2		ELEMENTY LINIOWE				
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z	m	69,00		-
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m	117,00		-
2.3		CHODNIK				
19	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	240,50		-
20	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	240,50		-
21	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu STOP koloru żółtego o grubości 8 cm na miale kamiennym	m2	4,00		-

22	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego; kostka pełnowartościowa z rozbiórki	m2	38,00		-
23	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego; kostka nowa	m2	198,50		-
Razem dział: CHODNIK						-
3	JEZDNIA					
3.1	ROBOTY ZIEMNE					
24	D-04.01.01	Korytowanie - odspojenie gruntu, załadunek i wywóz na składowisko wraz z kosztami zagospodarowania	m3	17,00		-
25	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	40,00		-
3.2	PODBUDOWY					
26	D-04.05.09	Wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Materiał dowieziony z wytwórni	m2	40,00		-
27	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	40,00		-
28	D-04.07.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	40,00		-
29	D-04.07.01a	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P grub.7 cm po zagęszczeniu	m2	40,00		-
30	D-04.07.01a	Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową	m2	59,02		-
3.3	NAWIERZCHNIA					
31	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanki AC16W o gr.6 cm po zagęszczeniu	m2	59,02		-
32	D-05.03.05b	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	72,00		-
33	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanki AC11S o gr.5 cm po zagęszczeniu	m2	72,00		-
34	D-05.03.05a	Uszczelnienie krawędzi taśmą bitumiczną	m	133,00		-
Razem dział: JEZDNIA						-
4	ROBOTY INNE					
35	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7,00		-
Razem dział: ROBOTY INNE						-
5	OZNAKOWANIE DOCEŁOWE					
36	D-07.02.01	Montaż azylu dla pieszych z elementów prefabrykowanych 50x50cm	m2	8,00		-
37	D-07.02.01	Montaż pylonu podatnego U-5b zespolonego ze znakiem C-9	szt.	2,00		-
38	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		-
39	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablica D6	szt.	2,00		-
40	D-07.02.01	Przeniesienie znaku F-6 w nowe miejsce	szt.	1,00		-
41	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	44,28		-
42	D-07.02.01	Montaż słupków sprzężystych typu CITY	szt.	3,00		-
Razem dział: OZNAKOWANIE DOCEŁOWE						-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						-