

PRZEDMIAR ROBÓT (kosztorys ofertowy po wypełnieniu)

Przebudowa drogi ulicy rezedowej (dz.nr 462/4, AM-42 Obręb Żerniki) oraz budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci elektrycznej nn dla oświetlenia drogowego

ROBOTY DROGOWE, ZIELEŃ I ORD

Lp.	Nr STWiORB	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	m	202,00		-
2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego i betonowej ławy podkrawężnikowej wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania (przyjęto 100% gruzu)	m	210,00		-
3	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z kostki betonowej gr.8 cm wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m2	19,50		-
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr.3 cm wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m2	105,70		-
5	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy betonowej gr.12 cm wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m2	105,70		-
6	D-01.02.01	Usunięcie drzewa 7-piennego (średn.na wys.5 cm > 16 cm) wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	szt	1,00		-
RAZEM DZIAŁ: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						-
2		ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm	m2	1 764,76		-
8	D-02.00.00	Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi urodzajnej na składowisko wraz z kosztem składowania	m3	239,21		-
9	D-02.00.00	Roboty ziemne - wykopy pod projektowane warstwy konstrukcyjne wraz z załadunkiem, wywozem urobku na składowisko i kosztem zagospodarowania urobku	m3	496,89		-
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 720,00		-
11	D-04.05.01	Podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów nośności G1 - warstwa gruntocementu gr.15 cm	m2	1 720,00		-

RAZEM DZIAŁ: ROBOTY ZIEMNE						-	
3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE					
3.1		JEZDNIA					
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	1 060,00		-	
13	D-04.03.01 D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki AC16W gr.5 cm po zagęszczeniu wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m2	1 060,00		-	
14	D-M-00.00.00	Progi zwalniające gumowe	kpl	4,00		-	
15	D-04.03.01 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki AC11S gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m3	1 060,00		-	
RAZEM DZIAŁ: JEZDNIA						-	
3.2		ZJAZDY					
16	D-04.04.00	Warstwa odsączająca z piasku gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	83,00		-	
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	83,00		-	
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki TABLO gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	83,00		-	
RAZEM DZIAŁ: ZJAZDY						-	
3.3		CHODNIK					
19	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	369,00		-	
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki TABLO gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	369,00		-	
RAZEM DZIAŁ: CHODNI						-	
3.4		PLAC DO ZAWRACANIA					

21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	208,00			-
22	D-05.03.24	Nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	208,00			-
RAZEM DZIAŁ: PLAC DO ZAWRACANIA							-
RAZEM DZIAŁ: POBUDOWY I NAWIERZCHNIE							-
4	ELEMENTY ULIC						
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	363,00			-
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	86,40			-
25	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m	205,40			-
Razem dział: ELEMENTY ULIC							-
5	ZIELEŃ						
26	D-09.01.01	Założenie trawników, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej gr.15 cm (ziemia pozyskana na miejscu), obsianie mieszanką traw	m2	170,00			-
27	D-09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim - lipa drobnolistna	szt	3,00			-
28	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji	m2	170,00			-
29	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew w okresie gwarancji	szt	3,00			-
Razem dział: ZIELEŃ							-
6	ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD						
30	D-07.01.01	Oznakowanie pozime koloru białego w technologii grubowarstwowej	m2	8,80			-
31	D-07.01.01	Punktowe elementy odblaskowe	szt	40,00			-
32	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70cm	szt	5,00			-

33	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych typu B	szt	1,00		-
34	D-07.02.01	Tablice znaków drogowych typu D	szt	11,00		-
35	D-07.02.01	Słupki blokujące U-12b	szt	44,00		-
36	D-07.02.01	Bariera ochronna U-11a	m	4,00		-
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD						-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						-