

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zmiany organizacji ruchu w zakresie wykonywania progów wyspowych w Al. Piastów WBO 2016 nr 126
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, Al. Piastów
INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Długa 49
BRANŻA : Drogowa, ORD

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eliza Podkalicka - projektant
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	4
2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	5	6
3	ORGANIZACJA RUCHU	7	11

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (5.40*2+4.00*2)*17	m m	 319.60	
				RAZEM	319.60
2 d.1	D-05.03.11	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (5.40*2+3.00*2)*17	m m	 285.60	
				RAZEM	285.60
3 d.1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania 5.40*4.00*17	m ² m ²	 367.20	
				RAZEM	367.20
4 d.1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem destruktu na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania 5.40*3.00*17	m ² m ²	 275.40	
				RAZEM	275.40
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5 d.2	D-04.07.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość zmienna 6-13 cm - formowanie progu wraz z przygotowaniem podłoża 5.40*3.00*17	m ² m ²	 275.40	
				RAZEM	275.40
6 d.2	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem styków topliwą taśmą bitumiczną 5.40*4.00*17	m ² m ²	 367.20	
				RAZEM	367.20
3		ORGANIZACJA RUCHU			
7 d.3	D-07.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 13.00	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
8 d.3	D-07.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - ZNAK A11a 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
9 d.3	D-07.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - TABLICZKA T-1, T-2 13.00	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
10 d.3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe <P-25>4*2*0.232*17	m ² m ²	 31.55	
				RAZEM	31.55
11 d.3	D-07.01.01	Montaż punktowych elementów odblaskowych 6.00*17	szt. szt.	 102.00	
				RAZEM	102.00