

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU) - Zadanie 2

**Wykonanie chodnika wraz z przesunięciem peronu przystankowego przy ul.
Jerzmanowskiej/Żernickiej we Wrocławiu**

	STWIORB	OPIS ROBÓT	JM.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	125,00		-
2	D.01.02.03	Usunięcie gruntu zadarnionego o grubości do 15 cm	m2	234,00		-
3	D.01.02.03	Załadunek wraz z wywozem gruntu zadarnionego na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania	m3	35,10		-
4	D.01.02.04	Demontaż słupków blokujących	szt	40,00		-
5	D.01.02.04	Przestawienie istn. znaków pionowych	szt	3,00		-
6	D.01.02.04	Demontaż istn. znaków pionowych	szt	1,00		-
7	D.01.02.04	Usunięcie istn. oznakowania poziomego	m2	3,50		-
8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	6,00		-
9	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	10,00		-
10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm	m	8,00		-
11	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m3	0,94		-
12	D.01.02.04	Załadunek wraz wywozem gruzu z terenu rozbiórki	m3	2,18		-
13	D.01.02.04	Koszty utylizacji i składowania gruzu	m3	2,18		-
14	D.01.04.00	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm	m2	162,00		-
15	D.01.04.00	Załadunek wraz wywozem frezowiny z terenu rozbiórki	m3	8,10		-
16	D.01.04.00	Koszty utylizacji i składowania frezowiny	m3	8,10		-
17	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej	m2	162,00		-
1.2		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA				
18	D.04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 41 cm	m2	260,00		-
19	D.04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 61 cm	m2	1,50		-
20	D.04.01.01	Załadunek wraz z wywozem gruntu z korytowania na składowisko wykonawcy	m3	107,52		-
21	D.04.01.01	Koszty utylizacji i składowania gruntu z korytowania	m3	107,52		-
1.3		PODBUDOWY				
22	D.04.02.01	Warstwy odcinające o gr. 15 cm	m2	260,00		-
23	D.04.02.01	Warstwa odcinająca o gr. 30 cm	m2	3,00		-
24	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	260,00		-
25	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1,50		-
1.4		NAWIERZCHNIE				
26	D.05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego	m2	242,60		-
27	D.05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki "STOP"	m2	17,40		-
28	D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego	m2	1,50		-
29	D.05.03.05	Nawierzchnia beton asfaltowy AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	162,00		-
1.5		ELEMENTY ULIC				
30	D.08.01.01	Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	169,00		-
31	D.08.01.01	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	117,00		-
1.6		ROBOTY INNE				
32	D.09.01.01	Wykonanie trawników	m2	234,00		-
33	D.09.01.01	Pięlegnacja trawników w okresie gwarancji	m2	234,00		-
34	D.01.02.05	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2,00		-
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						-
2		ORGANIZACJA RUCHU DEOCÉLOWEGO				
35	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m2	90,00		-
36	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3,00		-

37	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3,00		-
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU DEOCÉLOWEGO						-
3		ODWODNIENIE				
38	D.03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej.	m	65,00		-
39	D.03.02.01	Wykonanie robót ziemnych pod kanalizację wraz z wywozem gruntu z wykopu i utylizację	m3	109,20		-
40	D.03.02.01	Zakup wraz z dowozem gruntu do zasypania wykopów pod kanalizację deszczową (całkowita wymiana gruntu)	m3	109,20		-
41	D.03.02.01	Zasypanie wykopów podłużnych dla kanalizacji deszczowej (całkowita wymiana gruntu)	m3	109,20		-
42	D.03.02.01	Wykonanie montażu kanalizacji deszczowej (liniowy system rozsączający w postaci rur retencyjno-rozsączających), wpustów ulicznych z przykanalizami oraz studzienek rewizyjnych zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1,00		-
Razem dział: ODWODNIENIE						-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						-