

<p>ZAMAWIAJĄCY</p>	<p>Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław</p>
<p>PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO</p>	<p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 4953-633 Wrocław</p>
<p>NAZWA ZADANIA</p>	<p>Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku przebudową ulicy Jordanowskiej</p>
<p>TEMAT OPRACOWANIA</p>	<p>Opis przedmiotu zamówienia</p>
<p>LOKALIZACJA INWESTYCJI</p>	<p>Działki nr: 38, AM-7; 74, AM-6, obręb Oporów (al. Piastów); 18, AM-40; 4, AM-41; 10, AM-42, obręb Grabiszyn (ul. Raclawicka); 144/2, AM-5, obręb Oporów (Park Mamuta); 1/7, AM-2, obręb. Oporów (Park przy ul. Avicenny)</p>
<p>KOD CPV</p>	<p>77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych</p>

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie nasadzeń zastępczych i wyrównujących drzew w ilości 211 szt. we wskazanych lokalizacjach wraz z ich pielęgnacją** jako kompensata wycinki roślin związanej z przebudową ulicy Jordanowskiej we Wrocławiu realizowaną w dwóch etapach. Nasadzenia drzew należy wykonać w miejscach wskazanych w dwóch projektach nasadzeń:

- 1) 68 sztuk drzew (w zamian za wycinkę wykonaną w ramach Etapu I robót) na dz. nr:
 - 38, AM-7, 74, AM-6, obręb Oporów (al. Piastów)
 - 18, AM-40, 4, AM-41, 10, AM-42, obręb Grabiszyn (ul. Raławicka)
 - 144/2, AM-5, obręb Oporów (Park Mamuta)
- 2) 148 sztuk drzew (w zamian za wycinkę wykonaną w ramach Etapu II) na dz. nr:
 - 1/7, AM-2, obręb. Oporów (Park przy ul. Avicenny).

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie uzgodnionych z ZZM projektów nasadzeń opracowanych przez biuro projektowe IMW Studio Architektura Krajobrazu, z uwzględnieniem wymagań zawartych w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i dodatkowych wytycznych Zamawiającego podanych w punkcie 5 oraz warunków realizacji robót podanych w punkcie 6.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

ETAP I: Wykonanie nasadzeń wraz z dostawą drzew i krzewów.

- Wyznaczenie geodezyjne nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z projektami z uwzględnieniem istniejących ciągów komunikacyjnych.
- Przygotowanie terenu pod nasadzenia (zaoranie, wybronowanie, wyrównanie, przemieszczenie mas ziemnych oraz usunięcie gruzu, resztek starych pni korzeni),
- Zakup, transport i nasadzenia materiału roślinnego, który zgodny jest z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydany przez Związek Szkółkarzy Polskich (dostępny na stronie www.zsp.pl) spełniający wymogi jakościowe określone w polskich normach PN-87/R-67022 i PN-87/R-67023.
- Zakup i dostarczenie materiału towarzyszącego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia (ziemia urodzajna, kompostowa, kora drzewa, paliki, wiązania, rygle itp.) w ilości odpowiadającej liczbie drzew i powierzchni krzewów wymaganych do nasadzenia.
- Kwalifikacja materiału roślinnego przed wykonaniem nasadzeń przez inspektora ZZM.

ETAP II: Pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów w trzyletnim okresie gwarancji.

- Objęcie bieżącą konserwacją i pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego przez 3-letni okres gwarancyjny liczony od daty odbioru.
- Przygotowywanie przez Wykonawcę kwartalnych raportów z kontroli stanu nasadzeń oraz półrocznych raportów z przeglądów z udziałem Zamawiającego.
- Przed upływem 3 lat od daty nasadzenia drzew i krzewów, w okresie pełnej wegetacji, Wykonawca zorganizuje oględziny przy udziale Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) i Wydziału Środowiska i Rolnictwa (WŚiR), Wykonawcy i Zamawiającego, celem potwierdzenia zachowania żywotności pielęgnowanych drzew i krzewów.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie:

- 1) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe IMW Studio Architektura Krajobrazu, Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie pn.:
 - a) Plan nasadzeń. 17 lipca 2019 r.
 - b) Plan nasadzeń kompensacyjnych i wyrównujących. 19 sierpnia 2020 r.

- 2) Decyzji:
 - a) nr 3001/2020 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 15.12.2020 r.
 - b) DOW-S.VII.7120.620.2019.KP z dnia 12.11.2019 r.,
 - c) DOW-S.VII.7120.924.2019.KP z dnia 20.01.2019 r.,
 - d) DOW-S.VII.7120.457.2020.KP z dnia 06.08.2020 r.,
 - e) DOW-S.VII.7120.39.2021.KP z dnia 05.03.2021 r.,
- 3) Uzgodnień i wytycznych ZZM:
 - a) DZZ.421.281.3.AW/NKZ-29 z dnia 05.09.2019 r. - uzgodnienie proj. nasadzeń 1,
 - b) DZZ.420.324.2020.4.BB/NKZ-39-2019 z dnia 28.09.2020 r. - uzgodnienie proj. nasadzeń 2,
 - c) DZZ.420.324.2020.4.BB/NKZ-39-2019/2 z dnia 14.01.2021 r.- uzupełnienie uzgodnienia proj. nasadzeń 2.
- 4) Własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

ETAP I:

- od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r. dla nasadzeń realizowanych na podstawie projektu nasadzeń z lipca 2019 r.,
- od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. dla pozostałych nasadzeń.

ETAP II: 3 lata od daty odbioru wykonanych nasadzeń.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Wymagania dotyczące wykonania nasadzeń:

- a) Wykonawca zakupi materiał do nasadzeń i wykona nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- b) Wykonawca dowiezie na miejsce sadzenia materiał roślinny,
- c) Wykonawca nasadzi materiał roślinny z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości,
- d) przy sadzeniu należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły korzeniowej (dla drzew minimum 70 cm),
- e) należy zadbać o dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin,
- f) należy wykonać misę wokół drzew poprzez obniżenie sadzenia (od 8 do 10 cm poniżej powierzchni gruntu macierzystego),
- g) mulczowanie wokół nasadzeń warstwą o grubości 5 cm (przekompostowane drobne zrębki lub kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający),
- h) obfite podlanie w strefę korzenia. Dodatkowo przy sadzeniu drzew dół należy obficie podlać przed posadzeniem, po posadzeniu ponownie zalać obficie wodą),
- i) należy wykonać palikowanie drzew jednocześnie z sadzeniem przed zakopaniem bryły korzeniowej,
- j) należy zabezpieczyć nasadzenia przed zwierzętami,
- k) należy wykonać przycięcie koron drzew oraz krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

5.2. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego:

a) wymagane drzewa:

- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane (powinny przejść proces aklimatyzacji w warunkach klimatycznych Polski), oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości,

średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową,

- system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata. Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany;

b) materiał musi posiadać następujące cechy:

- pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany,
- blizny (wynikające z cięcia formującego) na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 16-18cm, średnica bryły 55-65cm. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włosnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 16 cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną;

c) wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
- dwa przewodniki korony formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła);

d) transport materiału roślinnego:

- koszt transportu należy wliczyć w cenę materiału roślinnego,
- Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie lokalizacji nasadzeń,
- Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W zależności od terminu realizacji drzewa po dostarczeniu na teren prowadzenia prac będą sukcesywnie sadzone, pozostała część materiału roślinnego będzie zadołowana (zabezpieczona przed przesychnieniem).

UWAGA:

Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren lokalizacji sadzenia, na którym Komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Wykonawca, tj.: firma dokonująca nasadzeń dostarczonego materiału szkółkarskiego, dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego. Miejsce, termin dostawy oraz ilość poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków Wykonawca winien uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym.

5.3. Wymagania dotyczące pielęgnacji nasadzonych drzew:

- a) regularne oględziny stanu zdrowia roślin,
- b) regularne i obfite podlewanie,
- c) odchwaszczanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, na bieżąco według potrzeb w okresie wegetacyjnym,
- d) nawożenie, począwszy od następnego roku po posadzeniu; zaleca się stosowanie nawozów pełnoskładnikowych (NPK) wolno działających – raz w roku – wiosną,
- e) usuwanie odrostów korzeniowych,

- f) okopczykowanie jesienią,
 - g) rozgarnianie kopczyków wiosną i uformowanie misek, poprawianie misek.
 - h) uzupełnianie warstwy ściółki z kory drzew iglastych,
 - i) wymianę zniszczonych palików i wiązań,
 - j) przycinanie załamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
 - k) grabienie liści, wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu,
 - l) przycinanie krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla gatunku i na wysokość uzgodnioną przez Zamawiającego,
 - m) wymianę uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów – na bieżąco 2x w sezonie, zgodnie z terminami agrotechnicznymi,
 - n) zabezpieczenie na okres zimowy,
 - o) prace pielęgnacyjne w drzewostanie należy uwzględnić z podziałem na dwa półrocza.
- 5.4. W ramach prac pielęgnacyjnych należy wykonać koszenia roślinności wokół nasadzonych drzew. Prace będą polegać na:
- a) wykoszeniu chwastów w zadrzewieniach oraz jednorocznych samosiewów z wygrabieniem i wywozem biomasy na składowisko biomasy lub bez wygrabiania i wywozu biomasy.
 - b) koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni.
 - c) koszenie przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody.
 - d) koszenie 3-krotne w sezonie.
- 5.5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania kwartalnych raportów z kontroli stanu nasadzeń oraz półrocznych raportów z przeglądów z udziałem Zamawiającego oraz dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie do 20 dni kalendarzowych po danym kwartale lub połowie roku.
- 5.6. Przed upływem 3 lat od daty nasadzenia drzew i krzewów, w okresie pełnej wegetacji, Wykonawca zorganizuje oględziny przy udziale Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), Wykonawcy i Zamawiającego, celem potwierdzenia zachowania żywotności pielęgnowanych drzew i krzewów.

6. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

- 6.1. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego.
- 6.2. Zamawiający zaleca (nie wymaga) wykonać wizję lokalną w terenie na własny koszt oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości.
- 6.3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 7- dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.
- 6.4. Miejsce prowadzenia prac winno być oznakowane taśmą i zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych. Prace należy prowadzić z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
- 6.5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace zgodnie z dokumentacją przetargową, sztuką oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- 6.6. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji nasadzeń i pielęgnacji w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkownika lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego, jak i do osób trzecich.
- 6.7. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
- 6.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- 6.9. W przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela
- 6.10. Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
 - a) zasilanie, organizacja i zagospodarowanie terenu prac wraz z zapleczem (wg potrzeb),
 - b) opracowanie i uzgodnienie w ZDiUM projektu obsługi komunikacyjnej (wg potrzeb),
 - c) zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i terenu przed dostępem osób trzecich,
 - d) utrzymanie porządku w trakcie realizacji prac, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie ich po zakończeniu,
 - e) koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów (uwzględnić miejsce i odległość składowiska),
 - f) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania,
 - g) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
 - h) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy,
 - i) ochrona drzewostanu/zieleni: roboty ziemne prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinom (z poszanowaniem ustawy o ochronie przyrody).
- 6.11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązany jest odpowiednio zorganizować roboty pielęgnacyjne, w tym:
 - a) utrzymywać porządek w trakcie robót pielęgnacyjnych oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania pielęgnacji,
 - b) prowadzić pielęgnację w sposób bezpieczny,
 - c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania,
 - d) stosować sprzęt i maszyny właściwe dla realizacji prac,
 - e) przestrzegać warunki zawarte w uzgodnieniach.
- 6.12. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz w razie konieczności zgłosić informację o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziału Środowiska i

- Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu.
- 6.13. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami oraz wiedzą techniczną.
 - 6.14. Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
 - 6.15. W dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 - 6.16. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
 - 6.17. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do terenu prac od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na teren prac ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.
 - 6.18. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu prac na ulicę.
 - 6.19. Inwestycja nie będzie obciążona opłatami z tytułu zajęcia pasa drogowego, brak ingerencji w istniejący układ dróg zewnętrznych.
 - 6.20. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i terminie wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).
 - 6.21. Wykonawca winien przedłożyć harmonogram prac obejmujący cały zakres rzeczowo- finansowy zamówienia w podziale na etapy.
 - 6.22. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski.
 - 6.23. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w zapytaniu ofertowym.
 - 6.24. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
 - wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z zamawiającym),
 - urządzi teren budowy i zaplecze budowy,
 - 6.25. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót.
 - 6.26. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy: harmonogramu rzeczowo – finansowego.

7. Część informacyjna

- 7.1. Dokumenty potwierdzające zasadności wykonania nasadzeń kompensacyjnych
 - DOW-S.VII.7120.620.2019.KP z dnia 12.11.2019 r.,
 - DOW-S.VII.7120.924.2019.KP z dnia 20.01.2019 r.,
 - DOW-S.VII.7120.457.2020.KP z dnia 06.08.2020 r.,
 - DOW-S.VII.7120.39.2021.KP z dnia 05.03.2021 r.,
 - Decyzja nr 3001/2020 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 15.12.2020 r. wydana przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
- 7.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
 - a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm)

- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129),
- 7.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1440 z późn. zm.),
- 7.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134),
- 7.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133),
- 7.6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. z późn. zm.),
- 7.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- 7.8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
- 7.9. Zarządzenia Prezydenta nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia,
- 7.10. Polskie Normy.

ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik 1. Plan nasadzeń. 17 lipca 2019 r. opracowany przez biuro projektowe IMW Studio Architektura Krajobrazu,
- Załącznik 2. Plan nasadzeń kompensacyjnych i wyrównujących. 19 sierpnia 2020 r.
- Załącznik 3. Decyzja nr 3001/2020 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 15.12.2020 r.
- Załącznik 4. Decyzja nr DOW-S.VII.7120.620.2019.KP z dnia 12.11.2019 r.
- Załącznik 5. Decyzja nr DOW-S.VII.7120.924.2019.KP z dnia 20.01.2019 r.
- Załącznik 6. Decyzja nr DOW-S.VII.7120.457.2020.KP z dnia 06.08.2020 r.
- Załącznik 7. Decyzja nr DOW-S.VII.7120.39.2021.KP z dnia 05.03.2021 r.,
- Załącznik 8. uzgodnienie DZZ.421.281.3.AW/NKZ-29 z dnia 05.09.2019 r.
- Załącznik 9. uzgodnienie DZZ.420.324.2020.4.BB/NKZ-39-2019 z dnia 28.09.2020 r.
- Załącznik 10. uzgodnienie DZZ.420.324.2020.4.BB/NKZ-39-2019/2 z dnia 14.01.2021 r.